

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目环境影响报告表》的批复

中（坦）环建表〔2021〕0062 号

广东省公路建设有限公司珠海分段公司

（2012-442000-04-01-369546 ）：

报来的《西部沿海高速公路申堂互通立交工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、依据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规、《报告表》评价结论，同意《报告表》所列西部沿海高速公路申堂互通立交工程（以下称“该工程”）的性质、规模、工艺、地点及采用的防治污染、防止生态破坏的措施。

二、该工程位于中山市坦洲镇，本次为西部沿海高速公路和科技路改扩建项目，西部沿海起点为东经 113°26'58.78"，北纬 22°18'18.88"），西部沿海终点为（东经 113°26'14.77"，北纬 22°18'6.83"）；科技路起点为东经 113°26'43.84"，北纬



22°17'22.25", 科技路终点为东经 113°26'40.89", 北纬 22°18'13.35", 主线西部沿海高速互通范围内改建为双向八车道, 总长 2km; 匝道总长 3.68 公里; 科技路改建为双向六车道, 总长 1.10 公里; 并建设一个四进六出收费站, 其中新建互通立交起点为前进四路与科技路平交口, 科技路改建起点为坦神北路与科技路平交口, 终点为前进四路与科技路平交口, 本项目全长 6.78 公里。项目工程内容包括道路工程、桥梁工程、交叉工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等。

项目挖方 113.86 万立方米 (含表土剥离 3.34 万立方米), 填方 13.27 万立方米 (含表土回填 3.34 万立方米), 弃方 100.59 万立方米。弃方中, 0.82 万立方米为钻渣和建筑垃圾, 交由市政统一处理; 剩余土石方量 99.77 万立方米, 项目不设置弃土场, 废弃土石方运送到坦洲产业平台三期和南部商贸城集中堆放。

施工现场不设弃土场, 不设有施工营地, 不设置混凝土搅拌站、沥青搅拌站、预拌场。

三、该工程施工期间, 应重点做好以下工作:

(一) 项目生产过程中的主要大气污染物为施工扬尘、施工机械尾气、沥青摊铺沥青烟气等。施工工地四周设置封闭围挡、地面硬化, 并采取洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施; 施工材料进行覆盖; 加强设备维护, 严格按照沥青

路面铺设规程进行施工等措施减少废气对周围环境空气和居民区的影响。

（二）项目不设置施工营地，施工期废水主要为施工废水、暴雨径流及施工人员生活污水，生活污水经收集后转移至中山市坦洲镇污水处理厂处理；施工废水及场地雨水经隔油沉淀处理达到后回用作施工场地抑尘降尘喷洒用水、不外排。

（三）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

（四）本项目在生产中产生的固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾、油渣。生活垃圾交环卫部门处理，建筑垃圾及土石方运送至坦洲产业平台三期和南部商贸城集中堆放，油渣交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

四、该工程营运期间，应重点做好以下工作：

（一）项目在营运期间对大气环境的影响主要是形势车辆排放的尾气等，通过在道路两侧绿化带多种植乔木、灌木，保持路面良好状态等措施，

（二）项目径流雨水通过雨水管网排入附近的河涌，不会对沿线水环境产生明显不利影响。

（三）营运期噪声执行《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）中要求



（四）道路运营期固体废物主要是行车辆和行人产生的垃圾等。统一收集后由环卫部门清运处理，故营运期固体废弃物对环境的影响不大。

五、该工程应落实《报告表》提出的各项污染防治措施。

六、须落实施工期噪声污染防治措施。噪声污染防治措施须符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《广东省实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉办法》的规定及《报告表》提出的要求，确保周围声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应类别要求。

七、对固体废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的规定及《报告表》提出的要求。

八、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

九、若《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环评文件。

十、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该工程的，则该工程应在适用范围内执行相关排放标准。

十一、该工程中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该工程须经竣工环境保护验收。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。



中山市生态环境局
2021年12月1日

