

中山市生态环境局关于《中山市精鼎电器有限公司年产气泵 260 万个、水泵 110 万个新建项目环境影响报告表》的批复

中（南）环建表（2023）0037 号

中山市精鼎电器有限公司（统一社会信用代码：91442000MA4UPDR05N）：

报来的《中山市精鼎电器有限公司年产气泵 260 万个、水泵 110 万个新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、中山市精鼎电器有限公司年产气泵 260 万个、水泵 110 万个新建项目（投资项目代码：2306-442000-04-01-585647，以下简称“该项目”）选址于中山市南头镇升平北路 156 号（中心坐标：东经 113° 17' 51.956"，北纬 22° 43' 47.904"）。用地面积 4000 平方米，建筑面积为 8628.74 平方米，该项目主要从事气泵、水泵生产，预计年产气泵 260 万个、水泵 110 万个。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，该项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行

建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）营运期严格落实水污染防治措施。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。设置足够容积的待转移废水的收集暂存设施，且相关收集暂存设施须符合防渗、防漏、防洪要求。

该项目产生生活污水 8618.4 吨/年，生活污水经预处理后执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准，通过市政管网排入南头镇生活污水处理厂处理。注塑间接冷却水循环使用，不外排。

（二）营运期严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应进行有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

注塑工序废气（非甲烷总烃及少量苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、臭气浓度）车间密闭和工位集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后有组织排放。非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 排放限值；臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 排放标准。

模具维修废气（颗粒物）、超声波压合工序（非甲烷总烃及少量苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、恶臭气体）、点焊工序废气（颗粒物、锡及其化合物）无组织排放。

采取相应的无组织控制措施，厂内无组织废气非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

无组织排放非甲烷总烃、甲苯厂界满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值，苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值，颗粒物、锡及

其化合物满足《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放限值。

(三) 营运期严格落实噪声污染防治措施。

建设单位选取先进低噪声设备,做好设备减振和隔声等降噪措施,合理安排作业时间,夜间高噪设备不生产,加强设备的维护与生产管理,合理布局等措施,确保项目厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,敏感噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。

该项目产生饱和活性炭、废机油、废乳化液、废火花油、含油/乳化液的金属屑、废包装桶(乳化液、机油、火花油)、含油废抹布、含油废手套等危险废物,定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理;废包装袋等一般固体废物集中收集交由一般固体废物处理能力的单位处理;生活垃圾由环卫部门清理运走。

危险废物临时堆放场应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定执行。

(五) 通过采取源头控制减少跑、冒、滴、漏,生产车间和厂区地面硬底化,全厂合理划分防渗区域,并采取严格的防渗措施,防止污染土壤、地下水环境。

(六) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案,加强应急培训和应急演练,建立健全环境事故应急体系。做好化学品储存场所、危废暂存区及生产区设置防泄漏围堰设施,并做好防渗处理;做好事故废水截流导流措施;配备应急物资并加强风险隐患排查等截流措施;加强治理措施运维,确保环境风险可控。

(七) 该项目必须在满足环境质量和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况,该项目挥发性

有机物排放量不得大于 0.261 吨/年。（每年按工作 300 天计）。

三、该项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理，违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

六、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

中山市生态环境局

2023 年 7 月 28 日