

中山市生态环境局关于《中山市凯拓塑料制品有限公司年产大厦扇塑胶配件 648.46 吨、PP 改性塑料 71.83 吨、ABS 改性塑料 47.89 吨扩建项目环境影响报告表》的批复

中（榄）环建表（2024）0029 号

中山市凯拓塑料制品有限公司（统一社会信用代码：
91442000MA519B1Y06）：

报来的《中山市凯拓塑料制品有限公司年产大厦扇塑胶配件 648.46 吨、PP 改性塑料 71.83 吨、ABS 改性塑料 47.89 吨扩建项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市凯拓塑料制品有限公司年产大厦扇塑胶配件 648.46 吨、PP 改性塑料 71.83 吨、ABS 改性塑料 47.89 吨扩建项目（投资项目统一代码：2401-442000-04-05-596246）（以下简称“该项目”）选址位于中山市小榄镇同茂工业大道（即小榄镇东区股份合作经济联合社 3 号厂区第 3 幢星棚东区物业 B020）第 2 卡（选址中心位于东经 113° 18′ 4.677″，北纬 22° 35′ 39.458″）。该项目扩建后用地面积 8000 平方米，建筑面积 8000 平方米，主要从事大厦扇塑胶配件、PP 改性塑料、ABS 改性塑料和五金模具的生产，年产大厦扇塑胶配件 648.46 吨、PP 改性塑料 71.83 吨、ABS 改性塑料 47.89 吨、五金模具 100 套。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法

律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

有组织排放废气中，挤出前投料及混料、挤出、注塑测试、干燥及注塑工序废气中的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

无组织排放废气中，厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目营运期产生生活污水1260吨/年，经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过市政管网排入中山市东升镇污水处理有限公司处理；生产废水（挤出

冷却废水和水喷淋废水)6.76 吨/年，收集后委托有处理能力的废水处理机构处理。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类、4 类声环境功能区排放限值(其中西南厂界执行 4 类标准)。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生废液压油及其包装物、废机油及其包装物、含油废抹布及手套、废乳化液及其包装物、沾有乳化液的废金属碎屑、废火花油及其包装物、沾有火花油的废金属碎屑、水喷淋沉渣、废活性炭等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；一般原材料包装袋(ABS 塑料、PP 塑料、色粉、色母、流动性助剂)、金属碎屑、废除尘布袋、布袋除尘器收集的粉尘、沉降粉尘等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

(五) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

(六) 合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(七) 须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，扩建后全厂挥发性有机物排放量不得大于 0.9383 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2024 年 2 月 18 日