

# 中山市生态环境局关于《中山市楚穗印刷材料有限公司年产水性涂料 500 吨、油墨 550 吨新建项目环境影响报告表》的批复

中（阜）环建表〔2024〕0012 号

中山市楚穗印刷材料有限公司（统一社会信用代码：  
91442000MAD8H0BY9W）：

报来的《中山市楚穗印刷材料有限公司年产水性涂料 500 吨、油墨 550 吨新建项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）》等资料已收悉。经审核，批复如下：

一、中山市楚穗印刷材料有限公司年产水性涂料 500 吨、油墨 550 吨新建项目（项目代码：2402-442000-04-01-927450，以下简称“项目”）选址位于中山市阜沙镇上南工业区东威大道 16 号欧华智造中心一栋 701~704（中心坐标：东经 113°21'44.161"，北纬 22°38'4.984"），项目用地面积 2591 平方米，建筑面积 2591 平方米，主要从事水性涂料、光固化印铁油墨、热固型印铁油墨的生产，年产水性涂料 500 吨、光固化印铁油墨 400 吨、热固型印铁油墨 150 吨。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性

质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生生活污水 504 吨/年，经预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入中山市阜沙镇污水处理有限公司处理；间接冷却水循环使用不外排。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

有组织排放废气中，水性涂料、油墨生产过程（配料、投料、搅拌、分装、磨砂、三辊）、擦拭清洁过程、测试工序废气中的非甲烷总烃、TVOC、颗粒物执行《涂料、油墨及粘胶剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 对应排气筒高度恶臭污染物排放标准值。

无组织排放废气中，项目厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表 1

恶臭污染物厂界标准限值；项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表 B.1 特别排放限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，合理安排作业时间，合理布局，确保西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4 类标准限值，东、南、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废润滑油及其包装物、液态原料废弃包装桶、有机颜料/三(N-亚硝基-N-苯基羟胺)铝盐废弃包装物、含石蜡油/润滑油废抹布及手套、饱和活性炭、废弃样品、清洗废液（石蜡油）等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；一般固体（钛白粉、碳酸钙、光引发剂）废弃包装物、更换的滤芯等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强应急培训和应急演练，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量；加强污染防治设施的管理和维护；设置足够容积的事故废水应急设施，切实防范环境污染事故发生，确保环境安全。

（六）通过做好分区防渗、厂区地面硬底化处理、加强废气治理设施的维护等措施，防止污染土壤、地下水环境。

（七）该项目必须在满足环境质量和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目挥发性有机物排放量不得大于 0.3106 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环评文件；《报告表》自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当报原审批部门重新审核。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目应按有关规定纳入排污许可管理；项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

中山市生态环境局

2024 年 5 月 16 日