

中山市生态环境局

关于《中山市展印服装辅料有限公司生产转印烫画纸、硅胶布、烫画转印纸新建项目环境影响报告表》的批复

中（角）环建表（2024）0029号

中山市展印服装辅料有限公司（2405-442000-16-05-679787）：

报来的《中山市展印服装辅料有限公司生产转印烫画纸、硅胶布、烫画转印纸新建项目（以下简称“该项目”）环境影响报告表》收悉。经审核，批复如下：

一、根据该项目环境影响报告表评价结论及专家技术评估意见，同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点（中山市三角镇高平大道西10号之一B栋四楼之二，选址中心位于东经113°27'14.372"，北纬22°42'42.448"）和拟采取的环境保护措施。

二、根据该项目环境影响报告表所列情况，该项目用地面积为1350平方米，建筑面积为1350平方米。主要从事转印烫画纸、硅胶布、烫画转印纸生产，年产转印烫画纸300万张、硅胶布10万张和烫画转印纸10万张。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，

禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、该项目生产用水的进水口须安装智能水表，对生产用水情况进行有效控制。

根据该项目环境影响报告表所列情况，该项目营运期产生清洗废水128.25吨/年、洗衣机检测废水6.08吨/年、生活污水378吨/年（1.26吨/天）。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合环境影响报告表提出的控制要求。

清洗废水、洗衣机检测废水委托给符合要求的废水转移机构转移处理。须设置足够容积的待转移废水的收集暂存设施，且相关收集暂存设施须符合防渗、防漏、防洪要求。

生活污水经处理达标后排入市政排水管道，纳入中山市三角镇污水处理有限公司处理，生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

四、根据该项目环境影响报告表所列情况，该项目营运期排放调色、印刷、烘烤、打印废气（污染物为非甲烷总烃、总VOCs、臭气浓度），磨刀废气（污染物为颗粒物），打标废气（污染物为颗粒物、非甲烷总烃、总VOCs、臭气浓度）、检验废气（污染物为非甲烷总烃、总VOCs、臭气浓度）、撒粉废气（污染物为颗粒物）。须落实相关污染防治措施。废气无组织排放须从严控制，

可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。废气排放口须远离居住区等大气环境敏感区。

调色、印刷、烘烤、打印废气污染物有组织排放的非甲烷总烃排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1限值要求，总VOCs排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表2第Ⅱ时段标准要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求。

磨刀废气、打标废气、检验废气、撒粉废气无组织排放。

厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）无组织排放监控浓度限值要求，总VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表3无组织排放浓度限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1无组织排放标准要求。

厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

大气污染治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）等大气污染治理工程技术规范要求。

五、该项目须合理布局，选用低噪声设备，并采取有效的隔声、消声、减振等各项噪声污染防治措施，降低噪声对周围环境的影响，营运期噪声排放按环境影响报告表分析要求执行厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

六、该项目须严格落实固体废物分类处理处置要求。废活性炭、废包装物（水性油墨、色浆）、废网版、废机油、废机油包装物、含机油废抹布、废布料、次品和边角料等危险废物委托有相应危险废物经营许可证的单位处理处置。废原料包装（废纸筒、废纸箱）、清洗干净的废刀具、废热熔胶粉作为一般工业固废交有相应处理能力的单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一清运。

七、该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物，该项目营运期大气污染物挥发性有机物（含非甲烷总烃）排放总量不得大于0.4259吨/年。

八、你司须制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，有效防范污染事故发生。

九、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

十、该项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施

发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十一、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十二、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2024年6月20日

