

中山市生态环境局关于《广东领存集成电路有限公司年产 300 万片固态硬盘生产线建设项目环境影响报告表》的批复

中（南府）环建表〔2024〕0026 号

广东领存集成电路有限公司（91442000MACBLEDDOQ）：

报来的《广东领存集成电路有限公司年产 300 万片固态硬盘生产线建设项目（以下简称“该项目”）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》评价结论及技术评估意见，同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点（中山市翠亨新区五桂路 16 号中瑞欧工业园精密制造区厂房 3 号楼 6、7 层，选址中心位于东经 113° 34′ 53.94″，北纬 22° 34′ 21.32″）和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目用地面积 2487.71 平方米，主要从事固态硬盘的制造，年产固态硬盘 300 万片。

该项目生产原材料、生产设备及生产工艺按《报告表》中所列。禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、严格落实水污染防治措施。该项目营运期不产生生产废水。

四、严格落实大气污染防治措施。该项目营运期产生回流焊工序、擦拭工序和焊接工序废气（TVOC、非甲烷总烃、颗粒物、

锡及其化合物、臭气浓度)以及打标工序废气(非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度)。

大气污染防治措施须符合《中华人民共和国大气污染防治法》的规定及《报告表》提出的要求。大气污染治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2001)等大气污染治理工程技术规范要求,其中工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。

回流焊工序废气经设备密闭收集,擦拭、补焊工序废气经集气罩收集,以上废气各自收集后一并有组织排放。其中,锡及其化合物、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级排放标准;TVOC、非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。

打标工序废气无组织排放。

项目厂界无组织排放非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值。

五、严格落实噪声污染防治措施。项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

六、严格落实固体废物分类处理处置要求。废化学品包装桶（锡膏、洗板水）、废含油/锡膏和洗板水抹布、废电路板及电子元件、废清洁纸、废机油及其包装桶等危险废物委托给具备相应危险废物经营许可证的单位处理处置；一般废包装物等一般固体废物交由具备相应一般固体废物处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理。

七、该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。该项目挥发性有机物排放总量不得大于 0.11 吨/年。

八、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

九、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十一、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2024 年 10 月 23 日