

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山茂凯工业有限公司年产塑料件 362 吨、年产模具 540 套搬迁扩建项目环境影响报告表》的批复

中（榄）环建表（2025）0019 号

中山茂凯工业有限公司（统一社会信用代码：
91442000789431819J）：

报来的《中山茂凯工业有限公司年产塑料件 362 吨、年产模具 540 套搬迁扩建项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山茂凯工业有限公司年产塑料件 362 吨、年产模具 540 套搬迁扩建项目（投资项目统一代码：2412-442000-04-01-440189）（以下简称“该项目”）选址位于中山市小榄镇工业大道北 3 号 A 栋之一（选址中心位于东经 113° 15′ 7.051″，北纬 22° 37′ 19.544″），该项目搬迁扩建后用地面积 3266 平方米，建筑面积 6732 平方米，主要从事模具、塑料件制造，年产模具 540 套、塑料件 362 吨。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性

质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。注塑、吹塑工序废气中的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、酚类、氨、甲苯、乙苯、氯苯类、二氯甲烷排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表4大气污染物排放限值，臭气浓度指标排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；浸塑、天然气燃烧废气中的非甲烷总烃、TVOC排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中的相关限值要求与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值较严值（排放速率执行50%限值），氯化氢、氯乙烯排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值（排放速率执行50%限值），二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中的相关限值要求，臭气浓度指标排放执行《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，烟气黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2标准限值。

无组织排放废气中，厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》

（GB31572-2015）及其修改单表9企业边界大气污染物浓度限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值较严值，

甲苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9企业边界大气污染物浓度限值，氯乙烯、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，丙烯腈排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表4企业边界VOCs无组织排放限值，氨、苯乙烯、臭气浓度指标排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值。厂区内非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3-有车间厂房（其它炉窑）。

（二）严格落实水污染防治措施。该项目营运期产生生活污水540吨/年，经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生废活性炭、废切削液、废切削液桶、废机油及废机油桶、废火花机油及废火花机油桶、含油废抹布和手套、含切削液金属碎屑、废PVC浸塑液桶等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；金属边角料、一般原料废包装物、收集粉尘、废滤芯、浸塑废次品等一般工业固体废物，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

(五) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

(六) 合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(七) 须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目挥发性有机物排放量不得大于 0.741 吨/年、氮氧化物排放量不得大于 0.044 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局
2025 年 02 月 11 日