

中山市生态环境局关于《中山市富园塑料制品有限公司年产再生塑料颗粒 750 吨新建项目环境影响报告表》的批复

中（横）环建表〔2025〕0026 号

中山市富园塑料制品有限公司(2504-442000-07-05-882799):

报来的《中山市富园塑料制品有限公司年产再生塑料颗粒 750 吨新建项目（以下简称“该项目”）环境影响报告表》等材料收悉及专家技术评估意见收悉。经审核，批复如下：

一、依据《中华人民共和国环境影响评价法》等的相关规定，根据该项目环境影响报告表评价结论及专家技术评估意见，同意环境影响报告表所列项目的性质、规模、生产工艺、地点(中山市横栏镇富庆二路 8 号 B 栋首层之一，选址中心位于东经 113° 15'36.171"，北纬 22° 32'35.796")及采用的防治污染、防止生态破坏的措施。

二、根据环境影响报告表所列情况，该项目用地面积 4800 平方米，建筑面积 4800 平方米，主要从事再生塑料颗粒物生产，年产再生塑料颗粒物 750 吨。该项目主要以附件 1（主要生产原辅材料列表）列出的物料作生产原辅材料；主要设有附件 2（主要生产设备列表）列出的生产设备。

该项目再生塑料颗粒物生产工艺流程为：

分拣→破碎→清洗→甩干→搅拌→上料→挤出→水冷→切粒→质检。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据环境影响报告表分析，该项目运营期产生生活污水 180 吨/年，挤出直接冷却废水 38.88 吨/年、水喷淋废水 7.2 吨/年、清洗废水 201.6 吨/年。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合环境影响报告表提出的控制要求。

生产废水委托有处理能力的废水处理机构转移处理。须设置足够容积的待转移废水的收集暂存设施，且相关收集暂存设施须符合防渗、防漏、防洪要求。

生活污水经处理达标后排入市政排水管道，纳入中山市横栏镇污水处理有限公司处理，生活污水污染物的排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

四、根据环境影响报告表分析，该项目营运期不应排放铅或汞。准许该项目营运期产生破碎废气（颗粒物）、挤出废气（非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨、臭气浓度）、分拣废气（颗粒物）。

项目须落实相关污染防治措施。废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。

破碎废气、挤出废气非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨的排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表4大气污染物排放限值要求，臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。

分拣废气的颗粒物以无组织形式排放。

项目需采取相应无组织控制措施，项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCS无组织排放限值。

项目厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表9企业边界大气污染物浓度限值，丙烯腈执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表4企业边界VOCS无组织排放限值，臭气浓度、氨、苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

五、根据环境影响报告表分析，项目厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目声环境保护噪声贡献值排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

六、根据该项目环境影响报告表所列情况，该项目营运期产

生生活垃圾；分拣废料、一般包装废料（包装袋、纸箱等）、废旧模具、清洗废渣、水喷淋沉渣、设备黏附废料等一般工业固体废物；废机油、废机油桶、含油废抹布及废手套、废活性炭等危险废物。

对固体废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关规定，其中对危险废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中危险废物污染环境防治的特别规定。危险废物贮存设施的建设和运行管理须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。

一般工业固体废物交由有相应处理能力的单位处理。危险废物交由有相应危险废物经营许可证的单位处理。

七、制订并落实有效的环境风险防范措施和突发环境事件应急预案，加强应急培训和应急演练，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生，确保环境安全。

八、须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物，该项目挥发性有机物排放量 0.436 吨/年。

九、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

十、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准若严于批复所列污染物排放标准的，则按其适用范围执行新颁布或新修订的污染物排放标准。

十一、该项目应按环境影响报告表及本批复所确定的内容进行建设及生产，并落实各项环境保护措施。若该项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十二、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

附件：

- 1、主要生产原辅材料列表
- 2、主要生产设备列表

附件 1：

主要生产原辅材料列表

序号	原辅材料名称	年用量	主要使用工序	备注
1	PP 废旧边角料	152	破碎	
2	PE 废旧边角料	152	破碎	
3	ABS 废旧边角料	152	破碎	
4	PA 废旧边角料	152	破碎	
5	EVA 废旧边角料	152	破碎	

序号	原辅材料名称	年用量	主要使用工序	备注
6	机油	0.25	设备维护	
7	模具	12 套		辅助材料

附件 2:

主要生产设备列表

序号	设备名称	数量(台)	所在工序	备注
1	挤出生产线	9 套	上料、挤出、冷却、切粒	用电
2	破碎机	9 台	破碎	
3	立式大搅拌桶	9 个	搅拌	
4	冷却水塔	3 台	冷却	
5	甩干机	1 台	甩干工序	
6	清洗池	1 套	清洗工序	
7	空压机	9 台	辅助设备	

中山市生态环境局

2025 年 8 月 27 日