

# 中山市生态环境局关于《中山市朗帝亚照明科技有限公司新建项目环境影响报告表》的批复

中（古）环建表〔2025〕0024 号

中山市朗帝亚照明科技有限公司（统一社会信用代码 91442000093126277J）：

报来的《中山市朗帝亚照明科技有限公司新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等资料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市朗帝亚照明科技有限公司新建项目（项目代码：2509-442000-04-05-784202，以下简称“该项目”）选址位于中山市古镇镇同顺路6号之4北区第一、二、三、四、五、六层（选址中心厂房位于东经113°12′33.606″，北纬22°36′10.264″）。项目用地面积1300平方米，建筑面积7800平方米，主要从事户外射灯、户外路灯、五金灯饰配件的生产，年产户外射灯30万套、户外路灯20万套、五金灯饰配件20万套。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

项目生产工艺涉及铜材熔融、压铸、脱模、数控加工、抛光、部分研磨、部分除油和清洗、风干、部分拉丝、喷漆、烘干、组

装等；生产设备均用电。

项目在运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。

项目营运期会产生熔融、压铸、脱模废气，喷漆废气，烘干废气，抛光废气，拉丝废气。

1、熔融、压铸、脱模废气（颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）通过包围型集气罩收集，经水喷淋装置处理后有组织排放；颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，TVOC、非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

2、喷漆废气经水帘柜预处理后通过微负压密闭车间收集，烘干废气通过设备管道直连+进出口集气罩收集，以上废气（颗粒物、TVOC、非甲烷总烃、臭气浓度）一起经过水喷淋+干式过滤器+一级活性炭吸附装置处理后有组织；颗粒物、TVOC、非甲烷总烃执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值-表面涂装，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

3、抛光废气（颗粒物）经设备半密闭收集后，经过自带的水喷淋除尘装置处理后无组织排放；拉丝废气（颗粒物）无组织排放。

4、项目厂界非甲烷总烃、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

5、项目涉及VOC原料使用及储存采取相应的无组织控制措施，项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定

污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，厂区内颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值。

## （二）严格落实水污染防治措施。

项目营运期会产生生活废水，生产废水（熔融压铸脱模废气喷淋废水、抛光废水、研磨废水、水帘柜废水、喷漆烘干废气喷淋废水、除油后清洗废水）。

1、项目生活废水（450吨/年）经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，经市政污水管网排入中山市古镇镇生活污水处理厂集中处理。

2、生产废水（合计382.09吨/年）委托有处理能力的废水处理机构处理。

## （三）严格落实噪声污染防治措施。

项目在营运期声环境影响主要来自生产设备等机械设备噪声。项目应选取先进低噪声设备，生产设备进行合理安装、进行必要的减震和减噪处理；室外通风设备和环保设备采取隔声、消声、减震等综合处理；加强设备的维护与生产管理，墙体隔声；合理安排作业时间，未达到噪声控制要求则夜间不生产等措施。

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。敏感点声噪声排放执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准的要求。

## （四）严格落实固体废物分类处理处置要求。

项目营运期间产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废物、危险废物。

1、生活垃圾：交由环卫部门清运处理。

2、一般固体废物：金属边角料及碎屑、金属沉渣、废抛光石、一般废包装物、废砂纸、研磨金属渣，交由有处理能力的一般固废处理单位处理。

3、危险废物：废机油包装物、废机油、含机油废抹布及手套、废化学品包装物（清洗剂、脱模剂、水性漆）、废活性炭、除油废液、废漆渣、废干式过滤器，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

危险废物临时堆放场设置须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。

项目营运期对地下水和土壤环境可能造成影响的途径为危险废物暂存间、化学品仓库、生产废水暂存区泄漏垂直下渗和废气事故排放引起大气沉降。项目采取以下措施：厂区地面硬化处理，做好分区防渗，危险废物暂存间、化学品仓库、生产废水暂存区做好严格的的防渗处理，化学品仓库、危废仓设置围堰；做好废气治理做运行维护。

（六）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。

（七）该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。

该项目营运期大气污染物挥发性有机物排放量不得大于0.6663吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、该项目须按环境影响报告表及本批复所确定的内容规模进行建设及营运，落实各项环境保护措施。若该项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你厂应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布或新修订的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

中山市生态环境局

2025 年 11 月 19 日