

中山市生态环境局关于《中山市炳旺玻璃制品有限公司年产电磁炉玻璃面板 12 万平方米建设项目环境影响报告表》的批复

中（横）环建表〔2025〕0039 号

中山市炳旺玻璃制品有限公司(2504-442000-07-05-493081):

报来的《中山市炳旺玻璃制品有限公司年产电磁炉玻璃面板 12 万平方米建设项目（以下简称“该项目”）环境影响报告表》等材料收悉及专家技术评估意见收悉。经审核，批复如下：

一、依据《中华人民共和国环境影响评价法》等的相关规定，根据该项目环境影响报告表评价结论及专家技术评估意见，同意环境影响报告表所列项目的性质、规模、生产工艺、地点(中山市横栏镇新茂工业区庆龙路 27 号第一栋首层之二，选址中心位于东经 113° 14'05.268"，北纬 22° 33'00.655")及采用的防治污染、防止生态破坏的措施。

二、根据环境影响报告表所列情况，该项目用地面积 1000 平方米，建筑面积 1000 平方米，主要从事电磁炉玻璃面板的生产，年生产电磁炉玻璃面板 12 万平方米。该项目主要以附件 1（主要生产原辅材料列表）列出的物料作生产原辅材料；主要设有附件 2（主要生产设备列表）列出的生产设备。

该项目电磁炉玻璃面板的生产工艺流程为：

开料→玻璃机加工（磨边、磨角、钻孔等）→清洗→丝印→烘干→钢化→包装。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据环境影响报告表分析，该项目产生生活污水 450 吨/年，玻璃清洗废水和玻璃机加工废水经沉淀池处理后于玻璃机加工过程。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合环境影响报告表提出的控制要求。

生产废水委托有处理能力的废水处理机构转移处理。须设置足够容积的待转移废水的收集暂存设施，且相关收集暂存设施须符合防渗、防漏、防洪要求。

生活污水经处理达标后排入市政排水管道，纳入中山市横栏镇污水处理有限公司处理，生活污水污染物的排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

四、根据环境影响报告表分析，该项目营运期不应排放铅或汞。准许该项目营运期产生丝印、烘干和网版清洁废气（非甲烷总烃、总 VOCs 和臭气浓度），玻璃机加工废气（颗粒物）。

项目须落实相关污染防治措施。废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。

丝印、烘干和网版清洁废气非甲烷总烃的排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 1 大气污染物排

放限值。丝印、烘干和网版清洁废气总 VOCs 的排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 第Ⅱ时段丝网印刷排放限值。丝印、烘干和网版清洁废气臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 排气筒恶臭污染物排放限值。

玻璃机加工废气的颗粒物经湿式加工后以无组织形式排放。

项目需采取相应无组织控制措施，项目厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。项目需采取相应无组织控制措施，项目厂区内颗粒物无组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表 B.1 厂区内颗粒物无组织排放限值。

项目厂界无组织排放的颗粒物和非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准。项目厂界无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值。项目厂界无组织排放的总 VOCs 执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值。

五、根据环境影响报告表分析，项目厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

六、根据该项目环境影响报告表所列情况，该项目营运期产生生活垃圾；玻璃边角料及玻璃渣一般工业固体废物；废机油、废机油桶、含机油/油墨/洗网水废抹布及手套、废油墨桶、废洗网水桶、废网版、废活性炭等危险废物。

对固体废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关规定，其中对危险废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中危险废物污染环境防治的特别规定。危险废物贮存设施的建设和运行管理须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。

一般工业固体废物交由有相应处理能力的单位处理。危险废物交由有相应危险废物经营许可证的单位处理。

七、制订并落实有效的环境风险防范措施和突发环境事件应急预案，加强应急培训和应急演练，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生，确保环境安全。

八、须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物，该项目建成后挥发性有机物排放量不得大于 0.167 吨/年。

九、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

十、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准若严于批复所列污染物排放标准的，则按其适用范围执行新颁布或新修订的污染物排放标准。

十一、该项目应按环境影响报告表及本批复所确定的内容进行建设及生产，并落实各项环境保护措施。若该项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十二、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

附件：

- 1、主要生产原辅材料列表
- 2、主要生产设备列表

附件 1:

主要生产原辅材料列表

序号	原辅材料名称	年用量	主要使用工序	备注
1	玻璃原片	12.1 万平方米	原材料	/
2	水性油墨	3.5 吨	丝印	/
3	洗网水	0.1 吨		/
4	网版	200 个	委外制作或客户提供	/
5	机油	0.05 吨	设备维护	/

附件 2:

主要生产设备列表

序号	设备名称	型号	数量	所在工序	备注
1	切割机	/	1 台	开料	用电
2	钻孔机	/	4 台	机加工工序（湿式作业）	
3	磨边机	/	2 台		
4	磨角机	/	4 台		
5	清洗机	共配套一个循环槽，有效容积为 1.6 立方米	2 台	清洗	用电，清水清洗，无需添加清洗剂
6	丝印机	/	4 台	丝印	用电
7	手工丝印台	0.6m*0.6m	8 张		/
8	烘箱	/	2 个	烘干	用电

9	空压机	15kW	2 台	辅助设备	用电
10	沉淀池	1 个有效容积 10 立方米	1 个	辅助设备	/
11	压滤机	/	1 台	辅助设备	用电，沉淀池内沉渣废水经压滤机压滤后交由一般固废处理单位处理，滤液循环使用

中山市生态环境局

2025 年 11 月 14 日