

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 中山市虹塔塑料制品有限公司年产塑料瓶(含瓶盖)1500万个新建项目




建设单位(盖章): 中山市虹塔塑料制品有限公司

编制日期: 2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1765351143000

## 编制单位和编制人员情况表

项目编号	c59561		
建设项目名称	中山市虹塔塑料制品有限公司年产塑料瓶（含瓶盖）1500万个新建项目		
建设项目类别	26—053塑料制品业		
环境影响评价文件类型	报告表		
<b>一、建设单位情况</b>			
单位名称（盖章）			
统一社会信用代码			
法定代表人（签章）			
主要负责人（签字）			
直接负责的主管人员（签字）			
<b>二、编制单位情况</b>			
单位名称（盖章）	中山市誉弘环保科技有限公司 		
统一社会信用代码	91442000MA5293D75T		
<b>三、编制人员情况</b>			
1 编制主持人			
姓名			
陈永森			
2 主要编制人员			
姓名			
陈永森			建设 保护
张锋			建设 状、

## 目录

一、建设项目基本情况 .....	1
二、建设项目建设工程分析 .....	9
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 .....	18
四、主要环境影响和保护措施 .....	28
五、环境保护措施监督检查清单 .....	54
六、结论 .....	57
建设项目污染物排放量汇总表 .....	58

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	中山市虹塔塑料制品有限公司年产塑料瓶（含瓶盖）1500 万个新建项目		
项目代码			
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	中山市小榄镇永宁赤岗路 37 号 A 区 1 幢一楼、二楼		
地理坐标	（北纬 <u>22</u> 度 <u>40</u> 分 <u>13.931</u> 秒，东经 <u>113</u> 度 <u>12</u> 分 <u>47.923</u> 秒）		
国民经济行业类别	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 C2926 塑料包装箱及容器制造	建设项目行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业：53、塑料制品业 292—其他
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	100	环保投资（万元）	10
环保投资占比（%）	10	施工工期	/
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）	800
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

1、产业政策合理性分析				
表 1 合理性分析一览表				
序号	规划/政策文件	涉及条款	本项目	是否符合
1	《产业结构调整指导目录(2024年本)》	/	生产工艺和生产的产品均不属于规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目	是
2	《市场准入负面清单(2025年版)》	/	项目属于塑料瓶子和瓶盖制造,不属于文件中禁止或许可准入类项目	是
其他符合性分析	中山市生态环境局关于印发《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》的通知 中环规字〔2021〕1号	中山市大气重点区域(东区、西区、南区、石岐街道)不再审批(或备案)新建、扩建涉总 VOCs 产排工业项目。 豁免情形: 低排放量规模以上项目免于执行第四条、第五条、第六条之相关规定。一类空气功能区不得豁免。	项目选址位于中山市小榄镇,不位于大气重点区域内,选址区域属于二类大气环境功能区,不在一类大气环境功能区内。	是
		全市范围内原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低(无)VOCs 涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目。低(无)VOCs 原辅材料是指符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂,如未作定义,则按照使用状态下 VOCs 含量(质量比)低于 10%的原辅材料执行。无需加入有机溶剂、稀释剂等合并使用的原辅材料和清洗剂暂不作高低归类	项目主要原材料为 PP 塑料粒、色母粒等,不使用非低(无)VOCs 涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料,不属于使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料的高 VOCs 工业类项目。	是
		涂料、油墨、胶粘剂相关生产企业,其所有产生投产后的低(无)VOCs 涂料、油墨、胶粘剂产品产量比例原则上须达到企业年总产品产量 60%、70%、85%以上。	本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂的生产,项目原辅料及产品均为低(无)VOCs 的物质	是
		对于涉 VOCs 产排的企业要贯彻“以新带老”原则。企业涉及扩建、技改、搬迁等过程中,其原项目中涉及 VOCs 产排的生产工艺、原辅材料使用、治理设施等须按照现行标准要求,同步进行技术升级	本项目为新建项目,不涉及以新带老	是
对项目生产流程中涉及总			项目产 VOCs 工序主要为注	是

			<p>VOCs 的生产环节或服务活动, 应当在密闭空间或者设备中进行, 废气经废气收集系统和(或)处理设施后排放。如经过论证不能密闭, 则应采取局部气体收集处理措施。</p> <p>VOCs 废气遵循“应收尽收、分质收集”的原则, 收集效率不应低于 90%。由于技术可行性等因素, 确实达不到 90% 的, 需在环评报告充分论述并确定收集效率要求。科学设计废气收集系统, 将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的, 除行业有特殊要求外, 应保持微负压状态, 并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的, 距集气罩开口面最远处 VOCs 无组织排放位置, 控制风速应不低于 0.3 米/秒。有行业要求的按相关规定执行</p> <p>涉 VOCs 产排企业应建设适宜、合理、高效的治污设施, VOCs 废气总净化效率不应低于 90%。由于技术可行性等因素, 确实达不到 90% 的, 需在环评报告中充分论述并确定处理效率要求。有行业要求的按照相关规定执行。</p>	<p>塑、吹塑等工序, 以上废气经密闭车间负压收集, 收集效率可达 90%。</p>	
					是
					是
4	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/23)	VOCs 物料存储无组织排放控制要求	<p>①VOCs 物料应当储存于密闭的容器、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器应当存放于室内, 或者存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。</p> <p>②盛装 VOCs 物料的容器或者包装袋在非取用状态时应当加盖、封口, 保持密闭。</p> <p>③VOCs 物料储罐应当密封良好, 其中挥发性有机液体储罐应当符合挥发性有机液体储罐控制要求、挥发性有机液体储罐特别控制要求和储罐运行维护要求等相关规定。</p> <p>④物料储库、料仓应当满足对</p>	<p>项目注塑、吹塑废气一起经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附处理后经一个 25 米高的排气筒高空排放, 由于 VOCs 初始浓度较低, 废气总净化效率达不到 90% , 因此处理效率按 60% 计。上述净化效率已在本环评中论述并确定处理效率要求。</p> <p>项目不使用涉 VOCs 物料, 涉 VOCs 危险废物为废活性炭等采用密封桶储存于危险废物仓内。</p> <p>项目设有原料仓、危废仓等, 将危险废物密闭包装后放置于危险废物仓库内。</p>	

67-20 22)无组织排放控制要求	VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求	密闭空间的要求。		
	工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求	液态 VOCs 物料应当采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应当采用密闭容器、罐车	生产作业采用气力输送设备，运输采用密闭的包装桶进行转移。	是
	工艺过程产生的 VOCs 废料(渣、液)应当按 5.2、5.3 的要求进行储存、转移和运输。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应当加盖密闭	物料投加和卸放无组织排放控制应当符合下列规定：a)液态 VOCs 物料应当采用密闭管道输送方式或者采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应当在密闭空间内操作，或者进行局部气体收集，废气应当排至 VOCs 废气收集处理系统。	注塑、吹塑废气经密闭车间负压收集后经二级活性炭吸附处理后有组织排放。	是

2、根据《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024 年版）》相关要求分析可知，本项目所在地属于小榄镇重点管控单元（环境管控单元编码：ZH44200020011），其“三线一单”的管理要求及符合性分析详见下表。

管控维度	内容	相符合性分析	是否符合
区域布局管控	<p>1-1. 【产业鼓励引导类】①鼓励发展智能家居、新一代信息技术、5G、高端装备制造、新材料等产业，推动工业设计等生产性服务业发展。②推进金属表面处理聚集区建设，实现产业集聚发展，加大环境治理力度，提高集中治污水平。</p> <p>1-2. 【产业/禁止类】禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。</p> <p>1-3. 【产业/限制类】印染、牛仔洗水、电镀、鞣革等污染行业须按要求集聚发展、集中治污，新建、扩建“两高”化工项目应在依法合规设立并经规划环评的产业园区内布设，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品建设项目（运输工具加油站、加气站、加氢站及其合建站、制氢加氢一体站，港口（铁路、航空）危险化学品建设项目，危险化学品输送管道以及危险化学品使用单位</p>	<p>1、本项目位于中山市小榄镇永宁赤岗路37号A区1幢一楼、二楼，属于塑料瓶（含瓶盖）制造，不属于禁止类及限制类项目。</p> <p>2、本项目不属于印染、牛仔洗水、电镀、鞣革等污染行业，不属于“两高”化工、危险化学品建设项目，故本项目无集聚发展、集中治污要求，可在依法合规设立并经规划环评的产业园区外布设。</p> <p>3、项目不属于使用非低(无)VOCs 涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目。</p> <p>4、项目不在农用地优先保护区域。</p>	符合

		<p>的配套项目，国家、省、市重点项目配套项目、氢能源重大科技创新平台除外）。</p> <p>1-4. 【水/禁止类】岐江河流域依法关停无法达到污染物排放标准又拒不进入定点园区的重污染企业。</p> <p>1-5. 【大气/鼓励引导类】鼓励五金制造、家具制造集聚发展，加快建设“VOCs 环保共性产业园”，鼓励配套建设溶剂集中回收、活性炭集中再生工程，提高 VOCs 治理效率。</p> <p>1-6. 【大气/限制类】①原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs 涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目，相关豁免情形除外。②按 VOCs 综合整治要求，开展 VOCs 重点企业深度治理工作，严控 VOCs 排放量。</p> <p>1-7. 【土壤/综合类】①禁止在农用地优先保护区域建设重点行业项目，严格控制优先保护区域周边新建重点行业项目，已建成的项目应严格做好污染治理和风险管控措施，积极采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，防控土壤污染。②严格重点行业企业准入管理，新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。</p> <p>1-8. 【土壤/限制类】建设用地地块用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。</p>	<p>5、项目用地不属于地块用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地，因此无需进行土壤污染状况调查。</p>	
	能源资源利用	<p>2-1. 【能源/限制类】①提高资源能源利用效率，推行清洁生产，对于国家已颁布清洁生产标准及清洁生产评价指标体系的行业，新建、改建、扩建项目均要达到行业清洁生产先进水平。②集中供热区域内达到供热条件的企业不再建设分散供热锅炉（集中供热单位建设用于供热系统补充的分散锅炉除外）。③新建锅炉、炉窑只允许使用天然气、液化石油气、电及其它可再生能源。燃用生物质成型燃料的锅炉、炉窑须配套专用燃烧设备。</p>	<p>项目生产设备均使用电能进行生产，符合要求</p>	符合
	污染物排放管控	<p>3-1. 【水/鼓励引导类】全力推进岐江河流域本单元内未达标水体综合整治工程，零星分布、距离污水管网较远的行政村，可结合实际情况建设分散式污水处理设施。</p> <p>3-2. 【水/限制类】①涉新增化学需氧量、氨氮排放的项目，原则上实行等量替代，若上一年度水环境质量未达到要求，须实行两倍削减替代。②小榄镇污水处理厂、东升污水处理厂出水执行</p>	<p>1、项目生活污水经化粪池处理后经市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司。不涉及废水化学需氧量、氨氮总量，废水经有效处理后不会对周围水环境造成太大的影响。</p> <p>2、项目不涉及新增氮氧化物排放，VOCs 排放量按要求进</p>	符合

		<p>《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准和《水污染物排放标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严者。</p> <p>3-3. 【水/综合类】①增强港口码头污染防治能力。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设,提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。②推进养殖尾水资源化利用和达标排放。</p> <p>3-4. 【大气/限制类】①涉新增氮氧化物排放的项目实行等量替代,涉新增挥发性有机物排放的项目实行两倍削减替代。②VOCs 年排放量 30 吨及以上的项目,应安装 VOCs 在线监测系统并按规定与生态环境部门联网。</p> <p>3-5. 【土壤/综合类】推广低毒、低残留农药使用补助试点经验,开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。推广测土配方施肥技术,持续推进化肥农药减量增效。</p>	<p>行总量申请。</p> <p>3、项目不涉及使用农药。</p>		
	环境风险防控	<p>4-1. 【水/综合类】①集中污水处理厂应采取有效措施,防止事故废水直接排入水体,完善污水处理厂在线监控系统联网,实现污水处理厂的实时、动态监管。②单元内涉及省生态环境厅发布《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》所属行业类型的企业,应按要求编制突发环境事件应急预案,需设计、建设有效防止泄漏化学物质、消防废水、污染雨水等扩散至外环境的拦截、收集设施,相关设施须符合防渗、防漏要求。</p> <p>4-2. 【土壤/综合类】土壤环境污染重点监管工业企业要落实《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》要求,在项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营等环节落实好土壤和地下水污染防治工作。</p> <p>4-3. 【风险/综合类】建立企业、集聚区、生态环境部门三级环境风险防控联动体系,建立事故应急体系,落实有效的事故风险防范和应急措施,成立应急组织机构,加强环境应急管理,定期开展应急演练,提高区域环境风险防范能力。</p>	<p>1、项目按照要求设计、建设有效防止泄漏化学物质、消防废水、污染雨水等扩散至外环境的拦截、收集设施,相关设施符合防渗、防漏要求;采取有效风险防范措施。</p> <p>2、建设单位不属于土壤环境污染重点监管工业企业。</p> <p>3、本项目建立事故应急体系,根据要求编制应急预案,成立应急组织机构,加强环境应急管理,定期开展应急演练,提高区域环境风险防范能力,落实有效的事故风险防范和应急措施。</p>	符合	
		<p>本项目符合《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案(2024年版)》相关的政策要求。</p> <p><b>3、与《中山市环保共性产业园规划》的相符性分析</b></p>			

	<p>《中山市环保共性产业园规划》规划实施后，按重点项目计划推进环保共性产业园、共性工厂建设，镇内其他区域原则上不再审批或备案环保共性产业园核心区、共性工厂涉及的共性工序的规模以下建设项目，规模以下建设项目是指产值小于 2000 万元/年的项目；对于符合镇街产业布局等相关规划、环保手续齐全、清洁生产达到国内或国际先进水平的规模以下技改、扩建、搬迁建设项目，经镇街政府同意后，方可向生态环境部门报批或备案项目建设。</p> <p>小榄镇中山聚诚达共性喷涂产业园、小榄镇五金表面处理集聚区主要共性工序为金属表面处理（不含电镀）、集中喷涂工艺，本项目主要生产工艺为注塑、吹塑等，不涉及共性产业园的共性工序，因此无需入园入区。</p> <p>综上，项目在共性产业园区外建设是符合要求的，符合中山市环保共性产业园规划要求。本项目位于中山市小榄镇永宁赤岗路 37 号 A 区 1 幢一楼、二楼，故无需在园区内建设。</p> <h4>4、选址的合法合规性分析</h4> <p>(1) 与土地利用总体规划符合性分析</p> <p>项目位于中山市小榄镇永宁赤岗路 37 号 A 区 1 幢一楼、二楼，根据项目所在地规划情况（见附图），项目用地为工业用地，因此，该项目从选址角度而言是合理的。</p> <p>(2) 与环境功能区划的符合性分析</p> <p>①根据《关于调整中山市饮用水源保护区划方案的批复》（粤府函[2010]303 号）及《广东省人民政府关于调整中山市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2020]229 号），项目所在地不属于中山市水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求。</p> <p>②根据《中山市环境空气质量功能区划》（2020 年修订），项目所在区域为环境空气质量二类功能区，符合功能区划相关要求。</p> <p>③项目所在地无占用基本农业用地和林地，符合中山市城市建设环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，故项目选址是合理的。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>④根据《中山市声环境功能区划方案（2021年修编）》（中府函〔2021〕363号），本项目所在区域厂界声环境功能区划为3类。</p> <p>本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，经采取消声、隔声等综合措施处理，再经距离衰减作用后，边界噪声能达到相关要求，不会改变区域声环境功能。</p> <p>综上所述，项目选址符合区域环境功能区划要求。</p> <h2>5、与《中山市地下水污染防治重点区划定方案》的相符性分析</h2> <p>根据《中山市地下水污染防治重点区划定方案》中划分结果：</p> <p>中山市地下水污染防治重点区划分结果包括保护类区域和管控类区域两种，重点区面积总计47.448k m<sup>2</sup>，占中山市总面积的2.65%。</p> <p>（一）保护类区域</p> <p>中山市地下水污染防治保护类区域面积共计6.843k m<sup>2</sup>，占全市面积的0.38%，分布于南区街道、五桂山街道、南朗街道、三乡镇。</p> <p>（二）管控类区域</p> <p>中山市地下水污染防治管控类区域面积约40.605k m<sup>2</sup>，占全市总面积的2.27%，均为二级管控区，分布于五桂山街道、南区街道、东区街道和三乡镇。</p> <p>（三）一般区</p> <p>一般区为保护类区域和管控类区域以外的区域。</p> <p>管控要求</p> <p>一般区管控要求：按照相关法律法规、管理办法等开展常态化管理。</p> <p>本项目位于中山市小榄镇永宁赤岗路37号A区1幢一楼、二楼，不在方案中的保护类区域和管控类区域，属于一般区，按照相关法律法规、管理办法等开展常态化管理，符合要求。详见附图10。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 二、建设项目建设工程分析

建设内容	一、环评类别判定说明					
	表 2 项目环评类别判定表					
	国民经济行业类别	产品产能	工艺	对名录的条款	敏感区	类别
	C2926 塑料包装箱及容器制造	年产塑料瓶（含瓶盖）1500 万个	投料、混料、注塑、吹塑、破碎、冷却、组装等	二十六、橡胶和塑料制品业：53、塑料制品业 292—其他	/	报告表
	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造					
	二、编制依据					
	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修正）》； (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日起施行）； (4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日起施行）； (5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起施行）； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）； (7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号，2021 年 1 月 1 日起施行）； (8) 《中山市生态环境局关于印发&lt;中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定&gt;的通知》（中环规字[2021]1 号）； (9) 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021 年 4 月 1 日起实施）； (10) 《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2024 年版）》。</p>					
	三、项目建设内容					
	<h3>1、基本信息</h3> <p>中山市虹塔塑料制品有限公司年产塑料瓶（含瓶盖）1500 万个新建项目位于中山市小榄镇永宁赤岗路 37 号 A 区 1 幢一楼、二楼（项目所在地坐标为北纬 22° 40' 13.931"，东经 113° 12' 47.923"），项目用地面积为 800 平方米，</p>					

建筑面积为 800 平方米，主要从事加工、销售：塑料制品、塑料瓶等，年产塑料瓶（含瓶盖）1500 万个。项目总投资 100 万元，其中环保投资 10 万元。

表 3 工程组成情况表

工程类别	单项工程名称	工程内容	工程规模
主体工程	生产车间	投料、混料区、注塑区、吹塑区、破碎区、组装区	项目所在的建筑物为一栋 5 层的钢筋混凝土结构厂房，项目所在地位于建筑物的第一层，第一层楼高为 6 米，其余楼层高度为 4 米，整栋楼高约为 22 米，项目用地面积为 800 m <sup>2</sup> ，建筑面积为 800 m <sup>2</sup> 。
辅助工程	办公室	位于车间内，建筑面积为 100 m <sup>2</sup> ，供行政、技术、销售人员办公	
储运工程	仓库	位于车间内，存放原材料和成品	
公用工程	供水系统	由市政管网供给	
	供电系统	由市政电网供给	
	排水系统	生活污水：经三级化粪池（厂房配套）预处理后，汇入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司集中处理，处理后排入横琴海	
		间接冷却用水循环使用，不外排	
	废气处理设施	注塑、吹塑废气经密闭车间负压收集后一起经二级活性炭吸附塔处理后，一起通过 25 米高的排气筒高空排放（G1）	
		破碎废气无组织排放	
	固废处理系统	生活垃圾交由环卫部门运走处理	
		一般工业固废收集后交由一般工业固废处理能力的单位处理	
		危险废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理	
	噪声处理设施	企业选用低噪声设备，对设备进行合理的布局与安装，设备避免触碰墙体，较高噪声设备应安装减振垫，加强设备的日常检查与维修，加强管理。	

## 2、产品产量

项目的产品产量见下表。

表 4 项目产品产量表

序号	产品名称	年产量	重量
1	塑料瓶（含瓶盖）	1500 万个	根据客户要求进行定制，每个塑料瓶（含瓶盖）重量约 10g/个（其中每个塑料瓶重约 8g/个，每个瓶盖重约 2g/个）

## 3、原材料及年消耗量

表 5 项目原辅材料消耗一览表

序号	名称	年耗量 t	最大储存量 t	物态	是否为风险物质	临界量	包装方式	所在工序

1	PP 塑料粒 (新料)	140	5	颗粒 状	否	/	袋装, 25kg/袋	注塑、吹 塑
2	色母粒	10	1	颗粒 状	否	/	袋装, 25kg/袋	注塑、吹 塑
3	机油	0.2	0.1	液态	是	2500	桶装, 25kg/桶	设备维护
4	模具	100 套	20 套	固态	否	/	/	注塑

原辅材料理化性质：

表 6 主要原辅材料理化性质一览表

序号	原辅材料 名称	理化性质
1	PP 塑料粒 (新料)	PP 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色结晶状的高结晶的聚合物。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达 167°C，相对密度 0.91。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。化学性能好，几乎不吸水，与绝大多数化学药品不反应，质地纯净，无毒性。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。PP 的熔融成型温度 160°C，分解温度>300°C。
2	色母粒	是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物，主要用在塑料上。色母是把超常量的颜料均匀载附于 PE 树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。专用色母的载体与制品的塑料品种相同，具有良好的匹配性，加热熔融后颜料颗粒能很好地分散于制品塑料中。不含汞、铅、镍等重金属成分。分解温度为 300°C 以上。
3	机油	即发动机润滑油，密度约为 $0.91 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。

#### 4、主要生产设备

项目主要生产设备见下表。

表 7 项目设备情况一览表

序号	设备名称	型号规格	数量	工序	使用能源
1	吹瓶机	/	10 台	吹塑	电能
2	注塑机	100T	15 台	注塑	电能
3	破碎机	/	12 台	破碎	电能
4	混料机	/	10 台	投料、混料	电能
5	冷却塔	有效容积约 1.6m <sup>3</sup>	2 套	冷却	电能

注：以上生产设备及产品均不在《产业发展与转移指导目录（2018 年本）》、《产业结构调整指导目录(2024 年本) 中的鼓励类、限制类和禁止（淘汰）类项目，符合国家产业政策的相关要求。

**产能核算情况:** 根据企业提供资料, 注塑工序使用的塑料粒年用量约为 30t, 吹塑工序使用的塑料粒年用量约为 120t。

### (1) 注塑产能分析

表 8 项目注塑机最大产能核算表

主要设备	设备数量 (台)	平均单台单次最大注射量 (g)	单模成型+冷却时间 (s)	年作业时间 (h/a)	年注射量 (t/a)
注塑机	15	15	60	2400	32.4
申报量 (t/a)					30
生产效率					92.6%
注: 根据前文, 本项目注塑工序申报的塑料粒总量为 30t/a, 约占理论最大用量的 92.6%, 故本项目注塑塑料粒用量申报合理。					

### (2) 吹塑产能分析

表 9 项目吹塑机最大产能核算表

主要设备	设备数量 (台)	生产能力/kg/h	年工作时间/h	年加工量 (t/a)	
吹塑机	10	5.1	2400	122.4	
		申报量 (t/a)		120	
		生产效率		98%	
		每批次处理能力/个/h	年工作时间 (h)	理论产品产量 (个)	
		630	2400	1512 万	
		申报量 (个/a)		1500 万	
		生产效率		99.2%	
注: 根据前文, 本项目吹塑工序申报的塑料粒总量为 120t/a, 约占理论最大用量的 98%, 申报的塑料瓶产量为 1500 万个, 约占理论最大用量的 99.2%, 故本项目吹塑工序塑料粒用量申报合理。					

吹

## 5、人员与生产制度

本项目劳动定员 15 人, 均不在公司食宿。项目生产制度为全年工作 300 天, 上班制度为一班制, 每班工作时间为 8 小时 (上午 8: 00~12:00, 下午 1: 30~5: 30), 夜间不生产。

## 6、能源能耗

项目能耗情况一览表如下表所示:

表 10 能耗情况一览表

能源	年用量	供给方式
电	10 万度	市政电网供给
水	201.2 吨	市政管网

## 7、供水与排水

**(1) 生活给排水:** 项目生活用水由市政管网统一供给, 员工人数为 15 人, 项目不设厨房和宿舍, 根据《广东省用水定额》(DB44T1461.3-2021) 中国国家行政机构办公楼(无食堂和浴室)中先进值-人均用水按  $10\text{m}^3/\text{人}.\text{a}$  计, 共需生活用水约  $150\text{t/a}$ ( $0.5\text{t/d}$ , 按  $300\text{d/a}$ ), 排污系数按 0.9 计, 则污水产生量为  $135\text{t/a}$ ( $0.45\text{t/d}$ , 按  $300\text{d/a}$ )。生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网, 经市政污水管网进入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理达标后外排至横琴海。

### (2) 生产给排水:

间接冷却用水: 项目注塑成型和吹塑过程中用水进行间接冷却, 冷却配套 2 个冷却塔, 每个冷却塔的总容积约为  $2\text{t}$ , 有效容积约  $1.6\text{t}$ , 则总有效容积为  $3.2\text{t}$ , 冷却用水循环使用, 不外排, 冷却用水定期进行补充, 每天冷却补充用水量按配套冷却塔有效容积的 5%计算, 冷却补充用水量约为  $0.16\text{t/天}$ , 即  $48\text{t/a}$ , 冷却用水量约为  $48+3.2=51.2\text{t/a}$ 。





图 1-1 项目水平衡图(t/a)

	<p><b>8、平面布置情况</b></p> <p>本项目位于中山市小榄镇永宁赤岗路 37 号 A 区 1 幢一楼、二楼，项目所在位置为 1 栋 5 层钢筋混凝土结构工业厂房，项目所在地位于建筑物第一层，用地面积为 800 平方米，建筑面积为 800 平方米，生产车间设置投料、混料区、注塑区、吹塑区、破碎区、组装区等，总平面布置布局整齐。</p> <p>项目 500 米内有居民区等敏感点，最近的敏感点为西面的岗头，距离约为 148m。项目排气筒设置车间的东北面，远离敏感点处。排气筒距离西面敏感点约 200m，因此项目排气筒设置和生产区域的设置对周边环境影响较小。</p> <p>项目高噪声生产设备加装减振垫，以减少设备噪声，高噪声生产设备主要位于车间东面，远离敏感点处，项目经墙体、门窗隔声、设备减振处理和自然距离衰减后，对周边环境影响较小。因此，项目平面布局较为合理。</p> <p>项目所在地主要为工业聚集区，项目营运期噪声对厂界的贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。在项目落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目噪声对周围环境影响不明显。</p>
工艺流程和产排污环节	<p><b>9、项目四至情况</b></p> <p>项目所在地东北面为纤雄织造厂，西北面为中山市润昌鑫科技有限公司，西南面为空地，东南面为中山市恒立金属制品有限公司。具体详见附图 2。</p> <p><b>一、生产工艺</b></p> <p><b>1、塑料瓶生产工艺流程</b></p> <pre> graph LR     A[塑料粒、色母粒] --&gt; B[投料、混料]     B --&gt; C[吹塑]     C --&gt; D[冷却]     D --&gt; E[塑料瓶成品]     D --&gt; F[破碎]     F --&gt; G[废气]     C -.-&gt; H[有机废气、臭气浓度]   </pre> <p><b>2、瓶盖生产工艺流程</b></p>



### 3、组装工艺




图 2-1 生产工艺流程图

#### 工艺流程说明:

**投料、混料:** 原辅材料投加完成后在混料机中进行混合，混合在密闭的混料机内进行，每种塑料粒单独混合，由于每种塑料粒注塑温度不同，需要单独进行注塑加工，项目原材料为颗粒状，因此混料过程无废气产生，年作业时间 2400h；

**注塑:** 塑料粒通过注塑成型又称注射模塑成型，它是一种注射进行模塑的成型方法。在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，用高压射入模腔，经冷水管间接冷却固化后，得到注塑成型品的方法。注塑过程会产生有机废气，以非甲烷总烃、臭气浓度污染物表征，注塑温度约为 170℃，使用电能，PP 热分解温度 300℃以上，色母粒的热分解温度约为 200℃以上，注塑温度均低于对应分解温度，年工作时间为 2400h/a；

**吹塑:** 将塑料粒置于到吹塑机内，在一定温度下（本项目吹塑温度控制在 180℃左右），通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，用高压射入模腔，经冷却固化后，得到成型品。该过程产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、臭气浓度。吹塑工

	<p>作温度约为 180℃左右, PP 塑料粒分解温度约为 300℃以上, 色母粒的热分解温度约为 200℃以上, 吹塑温度低于塑料粒分解温度。年工作时间为 2400h;</p> <p><b>破碎:</b> 注塑、吹塑过程中会产生少量边角料或检验不合格的废次品, 经碎料机破碎处理后(颗粒状)回用于混料工序, 项目碎料机为密闭设备, 工作时为密闭状态, 在碎料完毕开盖过程会产生粉尘, 破碎后的边角料为大颗粒片状, 逸出的粉尘较少, 故本环评只作定性分析, 年作业时间 2400h;</p> <p><b>冷却:</b> 注塑、吹塑后的工件使用冷却水进行间接冷却, 间接冷却用水循环使用, 不外排, 不产生生产废水, 会产生噪声, 冷却工序年工作时间为 2400h;</p> <p><b>组装:</b> 将瓶盖和塑料瓶进行人工组装, 过程不会产生废气, 年工作时间为 2400h。</p> <p>各产污工序工作时间详见下表:</p> <p style="text-align: center;"><b>表 11 各产污工序工作时间一览表</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="text-align: center; padding: 5px;">序号</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">产污工序</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">年工作时间 (h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">投料、混料工序</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">注塑工序</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">吹塑工序</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">破碎工序</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">冷却工序</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">组装工序</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2400</td> </tr> </tbody> </table> <p>注:</p> <p>①以上生产设备及工艺均不在《市场准入负面清单(2025年版)》、《产业发展与转移指导目录(2018年本)》和《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类、限制类和禁止(淘汰)类项目, 符合国家产业政策的相关要求。</p> <p>②项目使用的模具定期委托供应商进行维护修理, 损耗严重的模具作为一般固废处理。</p>	序号	产污工序	年工作时间 (h)	1	投料、混料工序	2400	2	注塑工序	2400	3	吹塑工序	2400	4	破碎工序	2400	5	冷却工序	2400	6	组装工序	2400
序号	产污工序	年工作时间 (h)																				
1	投料、混料工序	2400																				
2	注塑工序	2400																				
3	吹塑工序	2400																				
4	破碎工序	2400																				
5	冷却工序	2400																				
6	组装工序	2400																				
与项目有关的原	<p>建设项目为新建项目, 故不存在原有污染问题, 相关的污染源排放是周围厂企所产生废水、废气、固废及噪声等。</p>																					

有  
环  
境  
污  
染  
问  
题

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状	1、环境空气质量现状					
	污染物	年评价指标	现状浓度(μg/m <sup>3</sup> )	标准值(μg/m <sup>3</sup> )	占标率(%)	达标情况
SO <sub>2</sub>	98 百分位数日平均质量浓度	8	150	5.3	达标	
	年平均质量浓度	5	60	8.33	达标	
NO <sub>2</sub>	98 百分位数日平均质量浓度	56	80	70.0	达标	
	年平均质量浓度	21	40	52.5	达标	
PM <sub>10</sub>	95 百分位数日平均质量浓度	72	150	48.00	达标	
	年平均质量浓度	35	70	50.00	达标	
PM <sub>2.5</sub>	95 百分位数日平均质量浓度	42	75	56.00	达标	
	年平均质量浓度	20	35	57.14	达标	
O <sub>3</sub>	90 百分位数 8h 平均质量浓度	163	160	101.88	超标	
CO	95 百分位数日平均质量浓度	800	4000	20.00	达标	

(2) 基本污染物环境质量现状

本项目位于环境空气二类功能区，SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、O<sub>3</sub>执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单。根据《2023年中山市小榄站空气自动监测站监测数据》SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、

O<sub>3</sub>的监测结果见下表：

表 13 基本污染物环境质量现状

点位 名称	监测点 坐标/m		污染 物	年评价指标	现状浓 度 μg/m <sup>3</sup>	评价标 准 μg/m <sup>3</sup>	最大浓 度占标 率%	超标频 率%	达标 情况
	X	Y							
小榄 站点	113 ° 15' 46.37 "E	22° 38' 42.30 "N	SO <sub>2</sub>	24 小时平均第 98 百分位数	15	150	14	0	达标
				年平均	9.4	60	/	/	
			NO <sub>2</sub>	24 小时平均第 98 百分位数	76	80	182.5	1.64	达标
				年平均	30.9	40	/	/	
			PM <sub>10</sub>	24 小时平均第 95 百分位数	98	150	107.3	0.27	达标
				年平均	49.2	70	/	/	
			PM <sub>2.5</sub>	24 小时平均第 95 百分位数	44	75	96	0	达标
				年平均	22.5	35	/	/	
			O <sub>3</sub>	8 小时平均第 90 百 分位数	158	160	163.1	9.59	达标
			CO	24 小时平均第 95 百分位数	1000	4000	35	0	达标

由表可知，SO<sub>2</sub>年平均及 24 小时平均第 98 百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级浓度限值；NO<sub>2</sub>年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；NO<sub>2</sub>24 小时平均第 98 百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级浓度限值；PM<sub>10</sub>和 PM<sub>2.5</sub>年平均及 24 小时平均第 95 百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级浓度限值；CO 24 小时平均第 95 百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级浓度限值；O<sub>3</sub>日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级浓度限值。

为持续改善中山市大气环境质量，中山市将切实做好各类污染源监督管理。一是对全市涉 VOCs、工业锅炉及炉窑等企业进行巡查，督促企业落实大气污染防治措施；二是加强巡查建设工地、线性工程，督促施工单位严格落实“六个百分百”扬尘防治措施；三是抓好非道路移动机械监督执法，现场

要求施工负责人做好车辆检查及维护；四是加强对餐饮企业、流动烧烤摊贩以及露天焚烧的管控，严防露天焚烧秸秆、垃圾等行为发生；五是加强加油站、油库监督管理，对全市加油站和储油库的油气回收装置等设施进行油气密闭性检查；六是加大人员投入强化重点区域交通疏导工作，减少拥堵；七是联合交警部门开展柴油车路检工作，督促指导用车大户建立完善车辆使用台账。综上，经采取上述措施后，项目所在地的区域环境空气质量将得到改善。

### （3）补充污染物环境质量现状评价

本项目的特征污染物有非甲烷总烃、TSP、臭气浓度等，由于非甲烷总烃、臭气浓度在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中无质量标准且无地方环境空气质量标准，根据《建设项目环境影响报告编制指南》（污染影响类）提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值的特征污染物时需要提供有效的现状监测数据”，故本项目不再展开现状监测。




图 3-1 引用监测点与项目所在地位置图

由监测结果显示，表明项目所在地环境现状良好。监测结果分析可知，评价范围内 TSP 监测结果满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及 2018 年修改单二级浓度限值。

## 2、地表水环境质量现状

本项目位于中山市小榄水务有限公司污水处理分公司纳污范围内，生活污水经三级化粪池处理后经市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理达标后排放至横琴海，根据《印发中山市水功能区管理办法的通知》(中府[2008]96 号文)，纳污河道横琴海执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的Ⅳ类标准。

根据生态环境行政主管部门网站公布的 2024 年 (2024 年第 1 周至 2024 年第 52 周) 横琴海监测子站监测的水质质量现状数据可知 (公布网址为: <http://zsepb.zs.gov.cn/xxml/ztzl/hbzdllyxx/szhjxx/jhszzb/>)，横琴海水质现状一般，溶解氧、氨氮和总磷等污染物在不同时期出现不同程度的超标现象，未达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准要求，具体详见下表。

表 16 横琴海监测子站数据统计表

监测时间	水质类别	主要污染物
2024年第1周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧
2024年第2周中山市水质自动监测周报	III类	无
2024年第3周中山市水质自动监测周报	III类	无
2024年第4周中山市水质自动监测周报	III类	无
2024年第5周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第6周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第7周中山市水质自动监测周报	III类	无
2024年第8周中山市水质自动监测周报	III类	无
2024年第9周中山市水质自动监测周报	IV类	无
2024年第10周中山市水质自动监测周报	III类	无
2024年第11周中山市水质自动监测周报	III类	无
2024年第12周中山市水质自动监测周报	III类	无
2024年第13周中山市水质自动监测周报	III类	无
2024年第14周中山市水质自动监测周报	IV类	无
2024年第15周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第16周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧、总磷
2024年第17周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧
2024年第18周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧
2024年第19周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第20周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第21周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第22周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第23周中山市水质自动监测周报	IV类	氨氮、溶解氧
2024年第24周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧
2024年第25周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧、氨氮
2024年第26周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧、氨氮
2024年第27周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第28周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第29周中山市水质自动监测周报	IV类	无
2024年第30周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧、氨氮
2024年第31周中山市水质自动监测周报	V类	氨氮、溶解氧
2024年第32周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧、氨氮
2024年第33周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧、氨氮
2024年第34周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧、氨氮
2024年第35周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
2024年第36周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧

	2024年第37周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
	2024年第38周中山市水质自动监测周报	劣V类	溶解氧
	2024年第39周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧
	2024年第40周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
	2024年第41周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
	2024年第42周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧、氨氮
	2024年第43周中山市水质自动监测周报	V类	溶解氧、氨氮
	2024年第44周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
	2024年第45周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
	2024年第46周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
	2024年第47周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧
	2024年第48周中山市水质自动监测周报	IV类	溶解氧、氨氮
	2024年第49周中山市水质自动监测周报	V类	氨氮、溶解氧
	2024年第50周中山市水质自动监测周报	劣V类	溶解氧、氨氮
	2024年第51周中山市水质自动监测周报	劣V类	氨氮、溶解氧
	2022年第52周中山市水质自动监测周报	劣V类	氨氮、溶解氧

针对横琴海现状进行水体整治工作，为改善横琴海的水质情况，中山市生态环境局已在“十四五”规划中提出要求：“加快未达标水体综合整治。整体推进全市水环境科学治理、源头治理系统治理、流域治理，全力消灭未达标水体。坚持系统推动水体整治，开展排口溯源分析，厘清雨水、污水排口，分类整治排污口，实行定期巡查和挂账销号管理，加强排污口水质监测。深入优化水体整治工程方案。充分论证、科学制定控源截污、清淤、生态补水、河岸修复等治理路径，形成“一河一策”治理对策，优化完善工程设计方案，杜绝“过度设计”。至2023年底，基本完成中心组团未达标水体整治主体工程，全市城镇建成区基本消除黑臭水体。

**3、声环境质量现状**

根据《中山市声环境功能区划方案》（2021年修编）及《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，昼间噪声限值65dB(A)，夜间噪声限值55dB(A)。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行））》，本项目为新建项目且周边50m范围内无声环境敏感点，故不进行声环境质量现状监测。

#### 4、地下水质量现状

项目所在地不属于集中式饮用水源准保护区，不属于准保护区以外的补给径流区，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，不属于未规划准保护区的集中式饮用水资源保护区以外的分布区等环境敏感区；项目不开采地下水，也不进行地下水的回灌。项目生产过程主要产生的污染物为有机废气和粉尘颗粒物，不涉及重金属污染；项目存在地面径流和垂直下渗污染源：部分生活污水、危险废物泄漏可能下渗污染地下水，进而污染地下水。项目厂房车间内地面全部进行硬底化，且针对不同区域已进行不同的防渗处理。做好上述措施后地下水垂直入渗影响不大。因此，不需要开展地下水环境质量现状监测。

#### 5、土壤环境质量现状

项目的主要大气污染物是非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物等，不涉及重金属；项目的主要泄漏源包括危险废物、液体原料等，存在地面径流和垂直下渗污染途径；主要为有机污染物大气沉降污染土壤、液体原料泄漏，危废仓库危险废物泄漏污染土壤。项目厂房车间内地面已全部进行硬底化，针对不同区域已进行了不同的防渗处理。另外，根据生态环境部“关于土壤破坏性监测问题”的回复，“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防渗防腐（包括硬底化）处理无法取样，可不取样监测，但需详细说明无法取样原因”。根据广东省生态环境厅对“建设项目用地范围全部硬底化，还要不要凿开采样”的回复，“若建设用地范围已全部硬底化，不具备采样监测条件的，可采取拍照证明并在环评文件中体现，不进行厂区用地范围的土壤现状监测”。根据现场勘查，项目车间内已全部采取混凝土硬底化，不涉及地面漫流和垂直下渗的风险。因此项目无土壤污染途径，可不对项目的土壤环境进行现状评价及影响分析。

本项目所在厂区范围已全部硬底化，不具备采样监测条件，不进行用地范围的土壤现状监测。

#### 6、生态环境质量现状

本项目所在地为工业用地，厂房为已建好厂房，用地范围内无生态环境

	保护目标。因此，项目不开展生态环境质量现状调查。																																				
	<p><b>1、水环境保护目标</b></p> <p>项目评价范围内无饮用水源保护区。水环境保护目标是在本项目建成后周围的河流水质不受明显的影响，特别是确保纳污水体横琴海的水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，不会恶化。</p> <p><b>2、大气环境保护目标</b></p> <p>大气环境保护目标是保护该区域的环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目500米范围内大气环境敏感点情况如下表所示。</p>																																				
	<p style="text-align: center;"><b>表 17 建设项目周围主要大气环境敏感点一览表</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th colspan="2">坐标/m</th> <th rowspan="2">保护对象</th> <th rowspan="2">保护内 容</th> <th rowspan="2">环境功能区</th> <th rowspan="2">相对厂 址方位</th> <th rowspan="2">相对厂 界距离 /m</th> </tr> <tr> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>岗头</td> <td>113.21144 6315</td> <td>22.6705 79738</td> <td>居民区</td> <td rowspan="4">不受大 气环境 影响</td> <td rowspan="4">大气环境二类 区</td> <td>西面</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>永宁社区</td> <td>113.21696 0937</td> <td>22.6718 67198</td> <td>居民区</td> <td>东北、 东面</td> <td>346</td> </tr> <tr> <td>华晖学校</td> <td>113.21736 8633</td> <td>22.6695 06854</td> <td>学校</td> <td>东南面</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>竹源社区</td> <td>113.20998 7194</td> <td>22.6749 14187</td> <td>居民区</td> <td>西北面</td> <td>496</td> </tr> </tbody> </table>	名称	坐标/m		保护对象	保护内 容	环境功能区	相对厂 址方位	相对厂 界距离 /m	X	Y	岗头	113.21144 6315	22.6705 79738	居民区	不受大 气环境 影响	大气环境二类 区	西面	148	永宁社区	113.21696 0937	22.6718 67198	居民区	东北、 东面	346	华晖学校	113.21736 8633	22.6695 06854	学校	东南面	307	竹源社区	113.20998 7194	22.6749 14187	居民区	西北面	496
名称	坐标/m		保护对象	保护内 容						环境功能区	相对厂 址方位	相对厂 界距离 /m																									
	X	Y																																			
岗头	113.21144 6315	22.6705 79738	居民区	不受大 气环境 影响	大气环境二类 区	西面	148																														
永宁社区	113.21696 0937	22.6718 67198	居民区			东北、 东面	346																														
华晖学校	113.21736 8633	22.6695 06854	学校			东南面	307																														
竹源社区	113.20998 7194	22.6749 14187	居民区			西北面	496																														
	<p><b>3、声环境保护目标</b></p> <p>声环境保护目标是确保该项目建成及投入使用后厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，昼间噪声限值65dB(A)，夜间噪声限值55dB(A)。项目周围50米范围内无声环境敏感点。</p> <p><b>4、地下水环境保护目标</b></p> <p>项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。</p> <p><b>5、生态环境保护目标</b></p> <p>项目租赁已建成厂房，项目用地范围内无生态环境保护目标。</p>																																				
污染 物排 放控 制标	<p><b>1、大气污染物排放标准</b></p> <p style="text-align: center;"><b>表 18 项目大气污染物排放标准</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>废气</th> <th>排气筒</th> <th>污染物</th> <th>排气筒</th> <th>最高允许</th> <th>最高允许</th> <th>标准来源</th> </tr> </thead> </table>	废气	排气筒	污染物	排气筒	最高允许	最高允许	标准来源																													
废气	排气筒	污染物	排气筒	最高允许	最高允许	标准来源																															

准	种类	编号		高度 m	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h	
注塑、吹塑废气	G1	非甲烷总烃	25	100	/		《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修 改单表4 大气污染物排放限值
		臭气浓度		6000(无量 纲)	/		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 恶臭 污染物排放标准值
破碎废气	/	颗粒物	/	1.0	/		《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修 改单表9 企业边界大气 污染物浓度限值
厂界无组织废气	/	颗粒物	/	1.0	/		《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修 改单表9 企业边界大气 污染物浓度限值
		非甲烷总烃	/	4.0	/		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物二级新扩 改建厂界标准值
		臭气浓度	/	20(无量 纲)	/		广东省地方标准《固定污 染源挥发性有机物综合 排放标准》(DB44/2367 —2022)表3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
厂区 内无 组织 废气	/	非甲烷总烃	/	6	/		广东省地方标准《固定污 染源挥发性有机物综合 排放标准》(DB44/2367 —2022)表3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
				20			

## 2、水污染物排放标准

表 19 项目水污染物排放标准 单位: mg/L, pH 无量纲

废水类型	污染因子	排放限值	排放标准
生活污水	pH 值	6-9	广东省地方标准《水污 染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二 时段三级标准
	CODcr	≤500	
	BOD <sub>5</sub>	≤300	
	SS	≤400	
	NH <sub>3</sub> -N	—	

## 3、噪声排放标准

项目运行期内厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

表 20 工业企业厂界环境噪声排放限值(单位: dB (A) )

厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
-------------	----	----

	3类	65	55
	<p><b>4、固体废物控制标准</b></p> <p>(1) 一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨、防扬尘等环境保护要求。</p> <p>(2) 危险废物在厂内贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定要求。</p>		
总量控制指标	<p>项目控制总量如下:</p> <p>(1) 项目污水总量指标: 生活污水量<math>\leq</math>135 吨/年, 汇入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司集中深度处理, 无需申请 COD<sub>Cr</sub>、氨氮总量指标;</p> <p>(2) 项目废气总量指标如下:</p> <p>本项目大气总量控制指标为挥发性有机物, 挥发性有机物(以非甲烷总烃表征) 排放量约为 0.1634t/a。</p>		

## 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	项目为已建成厂房，施工期主要为生产设备安装，对周围环境影响较小。
运营期环境保护措施	<p><b>一、废气环境影响分析</b></p> <p><b>1、废气产排情况</b></p> <p><b>(1) 注塑、吹塑工序</b></p> <p>项目在吹塑、注塑工序中产生的有机废气以非甲烷总烃表征，异味以臭气浓度表征，产生量较少，仅作定性分析。</p> <p>非甲烷总烃产污系数参照《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》表 4-1 塑料制品与制造业成型工序 VOCs 排放系数 2.368kg/t 原料计算，项目吹塑、注塑使用的塑料料共计 150t/a，非甲烷总烃产生量约为 0.3552t/a。</p> <p><b>收集治理情况：</b>本项目注塑、吹塑工序废气经密闭车间负压收集后一起经二级活性炭吸附塔处理后，一起通过 25 米高的排气筒高空排放（G1）。</p> <p>有机废气处理效率参照《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，吸附法对有机废气处理效率为 50~80%，本项目取单级活性炭处理效率为 50%，则二级活性炭处理效率=<math>1-(1-50\%) \times (1-50\%) = 75\%</math>，有机废气处理效率保守取 60%。</p> <p>注塑、吹塑工序年工作时间为 2400h。</p> <p><b>排气筒风量核算</b></p> <p><b>密闭车间风量：</b>排气筒所需新风量=每小时车间换气次数×车间面积×车间高度</p> <p>注塑区域面积约为 250 m<sup>2</sup>、吹塑区域面积约为 250 m<sup>2</sup>，车间高度均为 6m，</p>

<p>每小时换气次数为 8 次。</p> <p>风量为 <math>(250+250) \times 6 \times 8 = 24000 \text{m}^3/\text{h}</math>。</p> <p>综上所述, G1 排气筒对应的处理风量至少应满足 <math>24000 \text{m}^3/\text{h}</math>。项目设计风量为 <math>25000 \text{m}^3/\text{h}</math>。</p>	<p><b>表 21 (G1) 注塑、吹塑废气产排情况一览表</b></p> <table border="1" data-bbox="323 534 1314 1343"> <thead> <tr> <th rowspan="2">排放方式</th> <th>注塑、吹塑</th> </tr> <tr> <th>非甲烷总烃</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>处理风量 (<math>\text{m}^3/\text{h}</math>)</td> <td>25000</td> </tr> <tr> <td>收集效率 (%)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>处理效率 (%)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>年工作时间 (h)</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>产生量 (t/a)</td> <td>0.3552</td> </tr> <tr> <td>有组织产生量 (t/a)</td> <td>0.3197</td> </tr> <tr> <td>有组织产生速率 (<math>\text{kg}/\text{h}</math>)</td> <td>0.1332</td> </tr> <tr> <td>有组织产生浓度 (<math>\text{mg}/\text{m}^3</math>)</td> <td>5.328</td> </tr> <tr> <td>有组织排放量 (t/a)</td> <td>0.1279</td> </tr> <tr> <td>有组织排放速率 (<math>\text{kg}/\text{h}</math>)</td> <td>0.0533</td> </tr> <tr> <td>有组织排放浓度 (<math>\text{mg}/\text{m}^3</math>)</td> <td>2.132</td> </tr> <tr> <td>无组织排放量 (t/a)</td> <td>0.0355</td> </tr> <tr> <td>无组织排放速率 (<math>\text{kg}/\text{h}</math>)</td> <td>0.0148</td> </tr> <tr> <td>有组织和无组织排放量合计</td> <td>0.1634</td> </tr> </tbody> </table> <p>外排非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及修改单表 4 大气污染物排放限值, 臭气浓度排放可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 2 排气筒恶臭污染物排放标准。因此对周边环境影响较小。</p> <p><b>(2) 破碎粉尘</b></p> <p>项目破碎机为密闭设备, 工作时为密闭状态, 在碎料完毕开盖过程会产生粉尘, , 破碎后的边角料为大颗粒片状, 逸出的粉尘较少, 故本环评只作定性分析, 破碎废气无组织排放。无组织排放的颗粒物达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其 2024 年修改单中表 9 企业边界大气污染物浓度限值。</p> <p><b>(3) 大气污染物核算表</b></p>	排放方式	注塑、吹塑	非甲烷总烃	处理风量 ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	25000	收集效率 (%)	90	处理效率 (%)	60	年工作时间 (h)	2400	产生量 (t/a)	0.3552	有组织产生量 (t/a)	0.3197	有组织产生速率 ( $\text{kg}/\text{h}$ )	0.1332	有组织产生浓度 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	5.328	有组织排放量 (t/a)	0.1279	有组织排放速率 ( $\text{kg}/\text{h}$ )	0.0533	有组织排放浓度 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	2.132	无组织排放量 (t/a)	0.0355	无组织排放速率 ( $\text{kg}/\text{h}$ )	0.0148	有组织和无组织排放量合计	0.1634
排放方式	注塑、吹塑																															
	非甲烷总烃																															
处理风量 ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	25000																															
收集效率 (%)	90																															
处理效率 (%)	60																															
年工作时间 (h)	2400																															
产生量 (t/a)	0.3552																															
有组织产生量 (t/a)	0.3197																															
有组织产生速率 ( $\text{kg}/\text{h}$ )	0.1332																															
有组织产生浓度 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	5.328																															
有组织排放量 (t/a)	0.1279																															
有组织排放速率 ( $\text{kg}/\text{h}$ )	0.0533																															
有组织排放浓度 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	2.132																															
无组织排放量 (t/a)	0.0355																															
无组织排放速率 ( $\text{kg}/\text{h}$ )	0.0148																															
有组织和无组织排放量合计	0.1634																															

项目污染物排放总量控制指标可以满足环境管理要求,其来源由建设单位向当地生态环境部门申请调配。

表 22 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m <sup>3</sup> )	核算排放速率/ (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)	
一般排放口						
1	G1 注塑、吹塑 废气	非甲烷总烃	2.132	0.0533	0.1279	
		臭气浓度	6000	/	/	
一般排放口合计		非甲烷总烃			0.1279	
有组织排放总计		臭气浓度			/	
有组织排放总计		非甲烷总烃			0.1279	
有组织排放总计		臭气浓度			/	

表 23 大气污染物无组织排放量核算表

序号	排放口编号	产污环节	污染物	主要污染物防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
					标准名称	浓度限值/ (mg/m <sup>3</sup> )	
1	/	注塑、 吹塑工 序	非甲烷总 烃	无组织 排放	《合成树脂工业污染物排放 标准》(GB31572-2015)及修 改单表9企业边界大气污染物 浓度限值	4.0	0.0355
			臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表1恶臭污染 物厂界排放标准值	20(无量 纲)	少量
2	/	破碎工 序	颗粒物	无组织 排放	《合成树脂工业污染物排放 标准》(GB31572-2015)及修 改单表9企业边界大气污染物 浓度限值	1.0	少量
无组织排放总计							
无组织排放总计			颗粒物			少量	
无组织排放总计			非甲烷总烃			0.0355	
无组织排放总计			臭气浓度			/	

表 24 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量/ (t/a)
1	非甲烷总烃、	0.1634
2	颗粒物	少量
3	臭气浓度	/

#### 大气环境影响分析

本项目所在区域的环境空气质量一般,所在区域为不达标区,各大气评价因子能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单。为保护区域环境

	<p>及环境敏感点的环境空气质量，建设单位拟采取以下大气污染防治措施：</p> <p>（1）有组织排放污染防治措施</p> <p>本项目注塑、吹塑工序废气经密闭车间负压收集后一起经二级活性炭吸附塔处理后，一起通过 25 米高的排气筒高空排放（G1）。</p> <p>外排非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表 4 大气污染物排放限值，臭气浓度排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 排气筒恶臭污染物排放标准。因此对周边环境影响较小。</p> <p>（2）无组织排放废气污染防治措施</p> <p>注塑、吹塑、破碎工序未收集的无组织排放颗粒物达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表 9 企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表 9 企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 企业边界大气污染物排放限值。</p> <p>根据《广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）中无组织排放控制要求结合项目原辅材料使用情况，对项目做出如下分析及要求。</p> <p>按照广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）中的要求：“（1）①VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。②盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放在室内，或存放在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。（2）VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求：①液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时应采用密闭容器、罐车。②粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。”</p> <p>根据业主提供资料，对应项目使用的原材料水性漆有包装物或包装桶密闭盛放，原材料存放的位置仓库应注意遮阳和雨水渗透，原材料开封使用过程要及时封盖等。项目粉状VOCs物料采用密闭的包装袋、含VOCs危险废物（活性炭）采用密闭桶存放，存放在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，生产废水密闭储存蓄水桶中。项目</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

粉状VOCs物料、含VOCs危险废物、液态VOCs物料、生产废水采用密闭的包装袋或容器进行物料转移。

厂区非甲烷总烃达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)表3厂区VOCs无组织排放限值。对周围环境影响不大。

项目运营过程中，工艺废气事故排放主要由于配套废气收集净化装置出现故障，导致工艺废气未经净化处理直接排放，非正常工况下工艺废气污染物排放情况见下表：

表 25 项目污染源非正常排放量核算表

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	非正常排放速率(kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
G1 注塑、吹塑废气	废气收集治理设施运行不正常	非甲烷总烃、臭气浓度	5.328	0.1332	/	/	及时更换和维修集气罩、废气处理设施

### 废气治理设施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业 HJ1122-2020》，注塑、吹塑工序吸附法为可行性技术。

表 26 项目全厂废气排放口一览表

排放口编号	废气类型	污染物种类	排放口地理坐标		治理措施	是否为可行技术	排气量(m <sup>3</sup> /h)	排气筒高度(m)	排气筒出口内径(m)	排气温度(℃)
			经度	纬度						
G1	注塑、吹塑废气	非甲烷总烃、臭气浓度	113.2 13388 235	22.67 0662 886	二级活性炭吸附	是	25000	25	0.8	25

### 活性炭吸附可行性分析：

根据文献资料《有机废气治理技术的研究进展》(易灵, 四川环境, 2011.10, 第30卷第5期), 目前国内外治理有机废气比较普遍的方法有吸附法、吸收法、氧化法、生物处理法等。

对使用吸附法净化治理有机废气是一种成熟的治理技术, 通常的吸附剂有活性炭、沸石等种类。活性炭是应用最早、用途最广的一种优良吸附剂, 对各种有机气体

	<p>等具有较大的吸附量和较快的吸附效率，对于本项目而言，项目采用的吸附剂为活性炭，活性炭吸附装置中的活性炭装填方式采用框架多层结构。</p> <p>活性炭吸附具有吸附效率高、能力强、设备构造紧凑，只需定期更替活性炭，即可满足处理的要求。</p> <p>根据废气治理设施活性炭装填量、更换频次计算废活性炭产生量。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，进入吸附装置的颗粒物含量宜低于 <math>1\text{mg}/\text{m}^3</math>、进入吸附装置的废气温度宜低于 <math>40^\circ\text{C}</math>。固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于 <math>0.60\text{m}/\text{s}</math>；采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于 <math>0.15\text{m}/\text{s}</math>；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于 <math>1.20\text{m}/\text{s}</math>。项目活性炭吸附采用蜂窝状活性炭，并采用两层固定床吸附设备，项目废气相对湿度低于 <math>80\%</math>，且颗粒物含量宜低于 <math>1\text{mg}/\text{m}^3</math>，且装置入口废气温度不高于 <math>40^\circ\text{C}</math>。综上所述，项目活性炭箱可满足设计要求。</p>
<b>表 27 活性炭箱设置参数</b>	

设施名称	参数指标	主要参数	备注
二级活性炭吸附装置	设计风量 ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	25000	根据上文核算
	碘值	650mg/g	/
	风速 (m/s)	1.2	蜂窝炭低于 $1.2\text{m}/\text{s}$ ，颗粒炭低于 $0.6\text{m}/\text{s}$ 。纤维炭低于 $0.15\text{m}/\text{s}$
	S 过炭面积 ( $\text{m}^2$ )	5.79	$S=Q/V/3600$
	停留时间 (s)	0.5	停留时间=碳层厚度/过滤风速 (废气停留时间保持 0.5-1s)
	W 抽屉宽度 (m)	0.5	/
	L 抽屉长度(m)	0.6	/
	M 活性炭箱抽屉个数 (个)	20	$M=S/W/L$
	抽屉间距 (mm)	H1: 100 H2: 50 H3: 200 H4: 400 H5: 500	横向距离 H1 取 100-150mm， 纵向隔距离 H2 取 50-100mm； H3 活性炭箱内部上下底部与抽屉空间取值 200-300mm，取值为 200mm；H4 炭箱抽屉按上下两层排布，上下层距离宜取值 400-600mm，取值为 400mm， H5 进出风口设置空间 500mm
装填厚度 (mm)		600	蜂窝状活性炭按不小于 600mm、颗粒状活性炭按不小于 300mm

二级	活性炭箱尺寸 (长*宽*高, mm)	长 (3200+1000) *宽 1500*高 2100	根据 M、H1、H2 以及炭箱抽屉间间距,综合活性炭箱抽屉的排布(一般按矩阵式布局)等参数, 加和分别得到炭箱长、宽、高参数, 确定活性炭箱体积。
	活性炭装填体 积 V	3.6	$V_{炭} = M * L * W * D / 10^9$
	活性炭箱装填 量 W (kg)	1260	$W_{(kg)} = V_{炭} * \rho$ , (蜂窝状活 性炭取 350kg/m <sup>3</sup> , 颗粒状活 性炭取 400kg/m <sup>3</sup> )
	设计风量 (m <sup>3</sup> /h)	25000	根据上文核算
	碘值	650mg/g	/
	风速 (m/s)	1.2	蜂窝炭低于 1.2m/s, 颗粒炭低于 0.6m/s。纤维炭低于 0.15m/s
	S 过炭面积 (m <sup>2</sup> )	5.79	$S = Q / V / 3600$
	停留时间 (s)	0.5	停留时间=炭层厚度/过滤风速 (废气停留时间保持 0.5-1s)
	W 抽屉宽度 (m)	0.5	/
	L 抽屉长度(m)	0.6	/
	M 活性炭箱抽 屉个数(个)	20	$M = S / W / L$
	抽屉间距 (mm)	H1: 100 H2: 50 H3: 200 H4: 400 H5: 500	横向距离 H1 取 100-150mm, 纵向隔距离 H2 取 50-100mm; H3 活性炭箱内部上下底部与抽 屉空间取值 200-300mm, 取值 为 200mm; H4 炭箱抽屉按上下 两层排布, 上下层距离宜取值 400-600mm, 取值为 400mm, H5 进出风口设置空间 500mm
	装填厚度 (mm)	600	蜂窝状活性炭按不小于 600mm、颗粒状活性炭按不小 于 300mm
	活性炭箱尺寸 (长*宽*高, mm)	长 (3200+1000) *宽 1500*高 2100	根据 M、H1、H2 以及炭箱抽 屉间间距,综合活性炭箱抽屉的 排布(一般按矩阵式布局)等参 数, 加和分别得到炭箱长、宽、 高参数, 确定活性炭箱体积。
	活性炭装填体 积 V	3.6	$V_{炭} = M * L * W * D / 10^9$
	活性炭箱装填 量 W (kg)	1260	$W_{(kg)} = V_{炭} * \rho$ , (蜂窝状活 性炭取 350kg/m <sup>3</sup> , 颗粒状活 性炭取 400kg/m <sup>3</sup> )
二级活性 炭装炭量 (kg)	2520		

G1 废气治理设施有机废气收集量为 0.3197t/a，活性炭吸附处理量为  $0.3197t/a \times 60\% \approx 0.1918t/a$ ，本项目活性炭更换频率为每年 4 次，则废活性炭产生量=活性炭更换量+有机废气吸附量= $2.52 \times 4 + 0.1918 \approx 10.27t/a$ 。

根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》表 3.3-3，活性炭年更换量×活性炭吸附比例（吸附比例取值 15%）作为废气处理设施 VOCs 削减量，则项目的挥发性有机物削减量为  $2.52 \times 4 \times 15\% = 1.512t/a$ ，本项目的废气吸附量约为 0.1918t/a，因此本项目活性炭处理效率取值合理。

#### 活性炭运行管理要求：

##### ①活性炭更换操作

A、活性炭更换前应关闭整套废气处理系统，将系统的压力降为零。必要时应结合活性炭更换对废气收集处理系统进行检修。

B、取出活性炭时，观察设备内部是否积水、积尘、破损，活性炭表面是否覆盖粉尘等情况，如有，应尽快对预处理系统进行保养。

C、颗粒活性炭应装填齐整，避免气流短路，蜂窝活性炭应装填紧密，减少空隙，活性炭纤维毡与支撑骨架的接触部位应紧密贴合，相邻活性炭纤维毡层之间应紧密贴合，活性炭纤维毡最外层应采用金属丝网固定。

D、活性炭装填完毕后，连接部位必须拧紧，并应进行气密性检查。

##### ②运行与维护

A、强化喷淋水更换过程中沉渣清理，每次更换喷淋废水的应对喷淋塔集水池的淤泥等进行彻底清理。

B、做好活性炭吸附装置运行状况、设施维护、活性炭更换记录，建立管理台账，相关记录至少保存三年，现场保留不少于一个月的台账记录。主要记录内容包括:a)活性炭吸附装置的启动、停止时间;b)活性炭的质量分析数据、采购量、使用量、更换量与更换时间;喷淋水、过滤棉等预处理材料使用量、更换量与更换时间。c)活性炭吸附装置运行工艺控制参数，至少包括设备进、出口浓度和吸附装置内温度;d)主要设备维修情况，运行事故及维修情况；

C、应当按照监测位置、指标和频次的要求定期对活性炭吸附装置进行自行监测，相关记录至少保存三年。

- D、维护人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。
- E、更换下来的活性炭应装入闭口容器或包装物内贮存，并按要按照危险废物有关要求进行管理处置。
- F、操作及维护人员应按照安全操作规程正确使用及维护活性炭吸附装置，并熟悉活性炭吸附装置突发安全事故应对措施，保证装置的安全性。

### 3、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目污染源监测计划见下表。

表 28 有组织废气监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
G1注塑、吹塑废气	非甲烷总烃	1 次/半年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表 4 大气污染物排放限值
	臭气浓度	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 对应排气筒高度恶臭污染物排放标准值

表 29 无组织废气监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界	非甲烷总烃	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值
	颗粒物	1 次/年	
	臭气浓度	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界排放标准值
厂区内	非甲烷总烃	1 次/年	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值

## 二、废水环境影响分析

### （1）生活污水

生活污水：该项目在生产过程中所排放的主要是生活污水，生活用水量约为 0.5 吨/日（150 吨/年），生活污水产生率按 90%计，其污水产生排放量约为 0.45 吨/日（135 吨/年），其主要污染物是 pH、CODcr、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N 等，生活污水经三级化粪池预处理后进入市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司作深度处理后排入横琴海。

参照经验值, pH、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS 产生浓度分别为 6-9、250mg/L、150mg/L、150mg/L, NH<sub>3</sub>-N 产生浓度排放浓度为 25mg/L。项目产生的生活污水和浓水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后, 经市政污水管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司达标后排放。

表 30 生活污水污染源强核算结果及相关参数一览表

废水类型	污染物种类	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	治理措施	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
生活废水	流量	/	135	化粪池	/	135
	pH	6-9	/		6-9	/
	COD <sub>Cr</sub>	250	0.0338		225	0.0304
	BOD <sub>5</sub>	150	0.0203		135	0.0182
	SS	150	0.0203		135	0.0182
	NH <sub>3</sub> -N	25	0.0034		25	0.0034

(2) 生产废水: 间接冷却用水循环使用, 不外排。

## 2、各环保措施的技术经济可行性分析

### (1) 污水集中处理可行性分析

中山市小榄水务有限公司污水处理分公司建于中山市小榄镇菊城大道横琴桥侧, 占地 54566.5 平方米, 污水厂尾水排入横琴海。分三期建设, 其中一期、二期污水处理工艺包括粗格栅→泵房→细格栅→沉砂池→CASS 池→提升泵房→高效沉淀池→V 型滤池→消毒池, 污水处理量为 14 万 m<sup>3</sup>/d; 三期污水处理工艺: 粗格栅→进水泵房→细格栅间→曝气沉砂池→A2O 生物反应池→二沉池→混合反应池→砂滤池→紫外线消毒, 污水处理量为 10 万 m<sup>3</sup>/d。现一期、二期和三期均已通过竣工验收并投入使用, 现状处理能力为 22 万吨/日, 服务范围为小榄镇(小榄片区)。本项目位于中山市小榄水务有限公司污水处理分公司纳污范围内, 项目排放的污水为 0.45 吨/日, 仅占其现有处理能力的 0.0002%, 完全有能力接纳本项目外排的污水。

综上所述, 本项目运营期产生的生活污水经预处理达标后, 其排水水质可以达到污水处理厂的进水水质标准, 水量较小, 不会对污水处理厂的正常运行造成不利影响。因此, 本项目生活污水经三级化粪池处理后排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理是可行的。

表 31 废水类别、污染物及治理设施信息表

废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
				污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
生活污水	CODcr、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N	进入城市污水处理厂	间断排放, 排放期间流量稳定	TA 001	生活污水处理系统	三级化粪池	WS001	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口

表 32 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/ (万t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/ (mg/L)
1	生活污水排放口	/	/	0.0135	进入城市污水处理厂	间断排放, 排放期间流量稳定	8:30-17:30	中山市小榄水务有限公司污水处理分公司	CODcr	40
									BOD <sub>5</sub>	10
									SS	10
									NH <sub>3</sub> -N	5

表 33 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/ (mg/L)
1	生活污水排放口	CODcr	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段 三级标准	CODcr≤500
		BOD <sub>5</sub>		BOD <sub>5</sub> ≤300
		SS		SS≤400
		NH <sub>3</sub> -N		/

表 34 废水污染物排放信息表 (新建项目)

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/ (mg/L)	日排放量/ (t/d)	年排放量/ (t/a)
----	-------	-------	--------------	-------------	-------------

	1	生活污水排放口	CODcr	225	0.000101	0.0304																																									
			BOD <sub>5</sub>	135	0.000061	0.0182																																									
			SS	135	0.000061	0.0182																																									
			NH <sub>3</sub> -N	25	0.000011	0.0034																																									
	全厂排放口合计		CODcr		0.0304																																										
			BOD <sub>5</sub>		0.0182																																										
			SS		0.0182																																										
			NH <sub>3</sub> -N		0.0034																																										
<h3>3、环境保护措施与监测计划</h3> <p>项目主要排水为生活污水经市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司，不设自行监测计划。</p>																																															
<h3>4、小结</h3> <p>本项目废水主要为生活污水。</p> <p>生活污水经化粪池预处理后经市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司，项目所产生的污水对周围的水环境质量影响不大。</p>																																															
<h3>三、声环境影响分析</h3> <p>本项目的主要噪声为生产设备在生产过程中和辅助设备产生的机械噪声，噪声声压级约 75~85dB(A)。</p>																																															
<p style="text-align: center;"><b>表 35 项目主要生产设备噪声源强一览表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>设备名称</th> <th>数量</th> <th>设备声压级 dB(A)</th> <th>减噪效果</th> <th>减噪后 噪声值</th> <th>设备位置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>吹瓶机</td> <td>10 台</td> <td>75</td> <td rowspan="5">减振降噪 值： 7dB(A); 墙 体隔声减 噪取 28dB (A)</td> <td>40</td> <td rowspan="5">室内 (生 产车间)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>注塑机</td> <td>15 台</td> <td>75</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>破碎机</td> <td>12 台</td> <td>80</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>混料机</td> <td>10 台</td> <td>80</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>冷却塔</td> <td>2 套</td> <td>80</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>通风设备风机</td> <td>1 台</td> <td>85</td> <td>综合降噪 值: 32dB(A)</td> <td>53</td> <td>室外</td> </tr> </tbody> </table>							序号	设备名称	数量	设备声压级 dB(A)	减噪效果	减噪后 噪声值	设备位置	1	吹瓶机	10 台	75	减振降噪 值： 7dB(A); 墙 体隔声减 噪取 28dB (A)	40	室内 (生 产车间)	2	注塑机	15 台	75	40	3	破碎机	12 台	80	45	4	混料机	10 台	80	45	5	冷却塔	2 套	80	45	6	通风设备风机	1 台	85	综合降噪 值: 32dB(A)	53	室外
序号	设备名称	数量	设备声压级 dB(A)	减噪效果	减噪后 噪声值	设备位置																																									
1	吹瓶机	10 台	75	减振降噪 值： 7dB(A); 墙 体隔声减 噪取 28dB (A)	40	室内 (生 产车间)																																									
2	注塑机	15 台	75		40																																										
3	破碎机	12 台	80		45																																										
4	混料机	10 台	80		45																																										
5	冷却塔	2 套	80		45																																										
6	通风设备风机	1 台	85	综合降噪 值: 32dB(A)	53	室外																																									

根据企业工作制度，项目生产制度为全年工作300天，上班制度为一班制，每班工作时间为8小时（上午8:30~12:00，下午1:00~5:30），夜间不生产。项目全部设备同时开启时，车间噪声对周围的声环境有一定的影响，应做好声源处的降噪隔音设施，减少对周围声环境的影响。建设单位拟采取下列降噪措施：

1、在设备选型过程中积极选取先进低噪声设备，并对各类设备进行合理安装，在安装过程中铺装减震基座、减震垫等设施，以降低设备震动噪声的产生，由环境保护实用数据手册可知，底座防震措施可降噪5~8dB(A)，这里取7dB(A)。

2、查阅资料，项目厂房主要为钢筋混凝土结构厂房，大门采用隔声门，窗户采用双层隔声玻璃，日常生产关闭门窗，根据《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编）可知，75mm厚加气混凝土墙（切块两面抹灰）综合降噪效果约为38.8dB(A)，本项目厂房使用混凝土砖砌实心墙、铝窗结构，生产时门窗关闭，具有可类比性，保守取值噪声降噪效果按照28dB(A)。

3、项目室外废气治理风机中积极选取先进低噪声设备，并对各类设备进行合理安装，在安装过程中铺装减震机座、减震垫，并添加外罩等设施，根据《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社），减震设施可衰减5-8dB(A)，项目室外废气治理风机加装减震基座，本项目减震基座降噪量取值为7dB(A)，根据《噪声与振动控制工程，手册》（机械工业出版社）表5.1-33隔声罩可衰减20-31dB(A)，本项目隔声罩降噪量取值为25dB(A)，则综合降噪量取值为32dB(A)。

经建设单位针对产生的生产噪声在设备选型、安装、布局拟落实采取的降噪措施确保正常衰减量以及砖混墙体隔音的情况下前提下，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，项目对周边环境的影响不大。

经建设单位针对产生的生产噪声在设备选型、安装、布局拟落实采取的降噪措施确保正常衰减量以及砖混墙体隔音的情况下前提下，项目车间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，项目对周边环境的影响不大。

同时项目应做好平面布置及声源处的降噪隔音设施，以减少对周围声环境的影响。为减少噪声对厂房外周围环境的影响，应采取以下具体的降噪措施：

- (1) 在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行隔振、减振，以此减少噪声。对于各种生产设备，除选用噪声低的设备外还应合理地安装、布局，较高噪声设备应安装减振垫、减振基座等。
- (2) 投入使用后应加强对设备的日常检修和维护，保证各设备正常运转，以免由于故障原因产生较大噪声，同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产计划，严格控制生产时间。重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传播，生产时应避免打开门窗，厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面铺覆一层吸声材料，可进一步削减噪声强度。
- (3) 车间的门窗要选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗，加上自然距离的衰减，使生产设备产生的机械噪声得到有效的衰减；靠近敏感点处的西北面采用双层玻璃隔音窗，隔音窗可根据车间使用情况采用活动形式，采用双层挡板隔声门。
- (4) 声源上降低噪声的措施：①选用质量过关的低噪声设备。②设备安装上要尽量减少部件的撞击与摩擦，正确校准中心，搞好动质平稳等。③设置减振基座，设备使用柔性连接，与建筑的连接处均采用减振处理。
- (5) 噪声传播途径上降低噪声的措施：本项目主要设备放置在项目中部位置，同时对设备采取减振处理。
- (6) 管理措施：①加强设备维护和检修、提高机械装配精度和设备润滑度，减少摩擦噪音，在运行过程中，经常维护设备，使其保持最佳状态，降低因设备磨损产生的噪声。②在物料装卸过程，加强管理，轻拿轻放，以避免产生碰撞过程瞬时高噪声；③加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。
- (7) 在原材料和成品的搬运过程中，要轻拿轻放，避免大的突发噪声产生；
- (8) 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。
- (9) 室外的通风设备安装隔音房，安装减振垫，风口软接、消声器等措施，通过隔音、消声、减振加上自然距离衰减等综合处理最大程度减少对周边声环境的影响。

在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目营运期区域声环境质量可维持在现有水平上，生产噪声对周围环境影响不大，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

### 3、噪声环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018），本项目污染源监测计划见下表。

表 36 噪声监测方案

序号	监测点位	监测频次	排放限值	执行排放标准
1	项目所在地东南面边界外 1m	每季度一次	昼间≤65dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
2	项目所在地西南面边界外 1m	每季度一次	昼间≤65dB(A)	
3	项目所在地东北面边界外 1m	每季度一次	昼间≤65dB(A)	
4	项目所在地西北面边界外 1m	每季度一次	昼间≤65dB(A)	

## 四、固体废物

项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般固废和危险固体废弃物。

(1) 生活垃圾：项目员工人数为 15 人，生活垃圾产生系数按 0.5kg/（d · 人），年工作时间为 300 天，则生活垃圾产生量为 2.25t/a，生活垃圾交由环卫部门处理。

(2) 一般固体废物：

①一般包装废料：项目原材料拆除包装时会产生一般包装废料，主要为外包装袋等，产生量核算见下表；

表 37 废包装物产生情况一览表

原辅材料名称	年使用量(t)	包装规格	单个包装物重量(g)	废包装物数量(个)	废包装物产生量(t)
PP 塑料粒（新料）	140	25kg/袋	100	5600	0.56
色母粒	10	25kg/袋	400	200	0.08
合计					0.64

根据上表可得，项目一般包装废料产生量约为 0.64t/a。

②废模具：项目定期更换损耗严重的模具，根据企业提供资料，每年更换的模具量约为 10 套，每套重量约为 50kg，则废模具产生量约为 0.5t/a。

一般固废交由具有一般工业固废处理能力的单位处理。
(3) 危险废物:  ①废机油及其包装物: 废机油产生量约为机油使用量的 50%, 年使用机油 0.2t, 则废机油产生量约为 0.1t/a, 废包装物产生量为 8 个, 每个重量约为 1kg, 则废机油包装物年产生量约为 0.008t/a。  ②含油废抹布及废手套: 本项目设备维护年使用手套 50 个, 抹布 50 张, 手套单个和抹布单张重量约为 20g, 则含油废抹布及废手套产生量为 0.002t/a。  ③废活性炭:  G1 废气治理设施有机废气收集量为 0.3197t/a, 活性炭吸附处理量为 $0.3197t/a \times 60\% \approx 0.1918t/a$ , 本项目活性炭更换频率为每年 4 次, 则废活性炭产生量=活性炭更换量+有机废气吸附量= $2.52 \times 4 + 0.1918 \approx 10.27t/a$ 。  危险废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。  上述废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。  采用以上的防治措施后, 固体废物能得到妥善处理, 不会对环境产生明显的影响。
2、固体废物临时贮存设施的管理要求
A、生活垃圾: 生活垃圾交由环卫部门运走处理。生活垃圾必须按照指定地点进行堆放, 并在厂区设置生活垃圾堆放点, 每日由环卫部门清理运走, 并对堆放点进行定期的清洁消毒, 杀灭害虫, 以净化周围卫生与环境。
B、生产废料: 项目生产过程中产生的一般工业固废交由有处理能力的一般固废处理机构处理。
C、危险废物: 危险废物需暂存于危险废物临时贮存区, 并交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理
(1) 一般固体废物设立专用的一般固废堆放场地, 且设置防泄漏、防洒落措施, 做好防雨、防风、防渗漏措施, 防止二次污染。  一般工业固废采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施; 不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物, 根据《广东省固体废物污染环境防治条例》, 产生固体废物的单位和个人均有防治固体废物污染的责任, 应当减少固体废物的产生, 综合利用固体废物, 防止固体废物污染环境。产生固体废物的单位和个人应当按

有关规定分类贮存固体废物，自行处置或者交给有固体废物经营资格的单位集中处理。项目产生的一般工业固废放置在一般固体废物暂存处，交有一般工业固废处理能力的单位处理。

针对一般工业固体废物的储存提出以下要求：

①一般固体废物根据不同属性类别的固废进行分类收集、储存，禁止将不相容（相互反应）固体废物在同一容器内混装。

②堆放一般工业固体废物的高度应根据地面承载能力确定，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。

③为加强监督管理，一般工业固体废物储存场要按照相关的规定设置环境保护图形标志。

④应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

一般工业固体废物的贮存设施、场所采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。

## （2）危险废物

危险废物的厂内贮存措施需要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关标准，本项目设置危险废物存储场所，需要做到以下几点：

①项目危险固废储存区对各类危险固废的堆存要求较严，危险固废储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存；桶装危险废物可集中堆放在某区块，但必须用标签标明该桶所装危险废物名称，且不相容废物不得混合装同一桶内；废包装物单独堆放，也需用指示牌标明。各分区之间须有明确的界限，并做好防渗、消防等防范措施，存储区必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和维护使用；

- ②在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；
- ③应使用符合标准的容器装危险废物；
- ④不相容危险废物必须分开存放，并设置隔离带，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器必须完好无损）；
- ⑤危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、入库日期、存放位置、出库日期及去向；
- ⑥建立档案管理制度，长期保存供随时查阅；
- ⑦必须定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录；
- ⑧建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，危险固废应按广东省《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。

表 38 项目危险废物产生及处理情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废机油	HW08	900-249-08	0.1	设备维护	液态	矿物油	矿物油	半年	T, I	交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理
2	废机油包装桶	HW49	900-041-49	0.008	设备维护	固态	矿物油	矿物油	半年	T/In	
3	含油废抹布及废手套	HW49	900-041-49	0.002	设备清洁	固态	矿物油	矿物油	半年	T/In	
4	废活性炭	HW49	900-039-49	10.27	废气治理	固态	活性炭	活性炭	季度	T/I	

表 39 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所(设施)名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危险废物暂存区	废机油	HW08	900-249-08	危险废物暂存区	约 10 m <sup>2</sup>	密封贮存	10t	半年/次
	废机油包装桶	HW49	900-041-49			密封贮存		半年/次
	含油废抹布及废手套	HW49	900-041-49			密封贮存		半年/次
	废活性炭	HW49	900-039-49			密封贮存		季度/次

					存				
<b>表 40 项目危险废物分区情况表</b>									
贮存场所 (设施)名 称	贮存分区 名字	危险废物名称	危险废物类 别	每个分区占 地面积	贮存方式				
危险废物暂 存区	HW08	废机油	HW08	约 5 m <sup>2</sup>	密封桶装				
	HW49	废机油包装桶	HW49	约 5 m <sup>2</sup>	密封桶装				
		含油废抹布及废手套	HW49		密封防潮 袋包装				
		废活性炭	HW49		密封防潮 袋包装				
<p>危险废物贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行设计,采取基础防渗、防火、防雨、防晒、防扬散、通风,配备照明设施等防治环境污染措施。贮存场所处粘贴危险废物标签,并作好相应的记录。贮存场所内危险废物包装容器使用密封容器,容器上粘贴标签,注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。危险废物分类分质贮存,通过以上措施保障后,危险废物贮存对环境影响不大。</p> <p>项目固废严格按有关规范要求,分类收集、贮存、处理处置。因此,采取上述处理措施后,无外排固体废物,对周围环境影响较小,符合生态环境局有关固体废物应实现零排放的规定。</p>									
<h2>五、地下水</h2> <p>根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)和研究表明,最常见的潜水污染是通过包气带渗入而污染,深层潜水及承压水的污染是通过各类井孔、坑洞和断层等发生的,他们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已污染的含水层联系起来,造成深层地下水的污染。随着地下水的运动,形成地下水污染扩散带。</p> <p>本项目用水由市政管网供给,不对区域地下水进行开采,不会引起地下水水流场或地下水水位变化;项目外排污水主要为生活污水,经三级化粪池预处理达标后经管网送往中山市小榄水务有限公司污水处理分公司处理。因此,本项目对地下水的影响主要为危险废物暂存间、液态化学品仓泄漏对地下水水质的影响。本项目应从人为因素</p>									

<p>(设计、施工、维护管理、管龄)和环境因素(地质、地形、降雨、城市化程度)等两个方面综合考虑,采取有效防治地下水污染措施。</p>
<p>(1) 源头控制措施</p> <p>项目建设运营过程中,对土壤污染的主要途径为原辅材料垂直入渗进入土壤、地下水环境;本项目排放的废气污染物主要有非甲烷总烃、颗粒物等污染物。项目应落实相关防治措施,确保废气能达标排放,因此,以大气沉降的方式对地表产生影响较少。故本项目尽可能从源头上减少可能污染物产生,严格按照国家相关规范要求,对污染物进行有效治理达标排放,加强废气治理设施的运维,定期检查废气治理设施的管道、阀门、接口等各处,加强各类控制仪表和报警系统的维护,降低环境风险事故。</p>
<p>(2) 过程控制措施</p> <p>生产区域:地面做硬化、防渗处理,化学品仓库、危废暂存区下方设置围堰、缓坡;设施作检修记录,配套防泄漏、吸附、收容等物资。车间、仓库地面设置环形沟,生产区域设置围堰,事故情况下,液体原材料可得到有效截留,杜绝事故排放。</p>
<p>(3) 地面硬化</p> <p>项目厂区对地面均进行硬化处理,对危废暂存区等可能存在泄漏、可能含有较高浓度污染物区域的进行收集和处理,避免初期雨水污染周边土壤。</p>
<p>采取上述地面漫流污染途径治理措施后,本项目事故废液和可能受污染的雨水不会发生地面漫流,进入土壤、地下水产生污染。</p>

根据本项目各区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式,将车间划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区:污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。一般防渗区:污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。简单防渗区:指不会对地下水环境造成污染的区域。参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),本项目厂内主要防渗分区及防渗要求如下表:

表41 项目分区防渗情况一览表

序号	单元	防渗分区	防渗结构形式	具体结构、防渗系数
1	危废暂存区、化学品仓	重点防渗区	刚性防渗结构	采用水泥基渗透抗渗混凝土(厚度不宜小于150mm)+水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不小于0.8m)结构形式,渗透参数 $\leq 1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$
2	除危废暂存区、化学品仓和办公室以外的区域	一般防渗区	刚性防渗结构	抗渗混凝土(厚度不宜小于100mm)渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-8} \text{cm/s}$
3	办公室	简单防渗区	/	不需设置专门的防渗层

### (3) 防渗措施

①对车间内排水系统及排放管道均做防渗处理;  
 ②项目应设置专门的危废暂存间,严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中规定的要求,采取“防渗、防雨、防流失”等措施,设置明显的标识牌。并按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求规定填写五联单。加强废渣管理,并做好存放场所的防渗透和泄漏措施,严禁随意倾倒和混入生活垃圾中,避免污染周边环境。

③化学品仓库、危废暂存区下方设置围堰、缓坡;地面均进行硬化处理,设施作检修记录,配套防泄漏、吸附、收容等物资。车间、仓库地面设置环形沟,生产区域设置围堰,事故情况下,液体原材料可得到有效截留,杜绝事故排放。

综上,项目拟将采取有效措施对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防,在确保各项防渗措施得以落实,并加强维护和环境管理的前提下,可有效控制项目内的废水污染物下渗现象,避免污染地下水,因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。故不设置相关自行监测要求。

## 六、土壤

项目厂区地面均已硬化处理，发生地表漫流的可能较小，对土壤的主要污染途径为大气沉降、垂直入渗。为应对可能产生的风险，项目采取源头控制和过程防控措施。

1、源头控制措施尽可能从源头上减少可能污染物产生，严格按照国家相关规范要求，对污染物进行有效治理达标排放，降低环境风险事故。

### 2、过程防控措施

(1) 垂直入渗：项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂胶和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。其中化学品仓库、危险废物暂存仓为重点防渗区，选用人工防渗材料，危险废物暂存仓严格参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好防渗等环境保护措施，危废堆场基础必须防渗；化学品按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所应做好防风、防雨、防晒、防渗漏处理，化学品仓库门口设置有门槛，可以阻止化学品溢出，如有泄漏事故发生时，可控制泄漏物料到制定区域内，将泄漏物料及时转移至安全容器中回收利用或妥善处置。对于基本上不产生污染物的简单防渗区，不采取专门土壤防治措施，对绿化区以外的地面进行硬化处理。危废暂存区、化学品仓库设置围堰及地面进行防渗，危险废物暂存区独立设置，危险废物分类分区暂存，并且单独设置围堰，防风防雨，硬底化地面上方涂防渗漆，防渗防漏。加强对废气治理设施做维护、保养工作，确保废气治理设施正常运行。

(2) 大气沉降：项目生产过程主要产生有机废气，不产生有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气和重金属。通过相关的收集和处理措施后，项目产生的废气均能达标排放。加强对废气治理设施做维护、保养工作，确保废气治理设施正常运行。

项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放，从源头和过程控制项目对区域土壤环境的污染，确保项目对区域土壤环境的影响较小，故不设置相关自行监测要求。

## 七、环境风险分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价

应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标,对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估,提出环境风险预防、控制、减缓措施,明确环境风险监控及应急要求,为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 1、环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)表B.1突发环境事件风险物质。根据导则附录C规定,当存在多种危险物质时,则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q):

$$q/Q \geq 1$$

式中:

q 为危险物质的最大存在总量, t。

Q 为危险物质的临界量, t。

当  $Q < 1$  时, 该项目环境风险潜势为 I;

当  $Q \geq 1$  时, 将 Q 值划分为:  $1 \leq Q < 10$ ;  $10 \leq Q < 100$ ;  $Q \geq 100$ ,

根据公式计算得, 本项目危险物质数量与临界量比值  $Q=0.00008 < 1$ 。

表 42 危险物质 Q 值核算表

序号	危险物质名称	最大存在总量 $qn/t$	临界量 $Qn/t$	该种危险物质 Q 值
1	机油	0.1	2500	0.00004
2	废机油	0.1	2500	0.00004
项目 Q 值 $\Sigma$				0.00008

备注: 以上临界量取值均参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)。

### 2、环境风险识别

(1) 本项目主要事故如下:

①化学品泄漏事故

在使用过程中,由于经受多次装卸,因温度、压力的变化;重装重卸、操作不当;容器多次回收利用,强度下降,安全阀开启,阀门变形断裂等原因,均可能造成液体滴漏、固体散落以及气体扩散,出现不同程度的泄漏,引起环境污染。

②危险废物暂存间泄漏事故

危险废物暂存间在运输、暂存或人为事故等过程中,产生液态危险废物跑冒滴漏

等情况，引起环境污染。	<p>③火灾事件</p> <p>项目生产过程使用的机油等，遇可燃物质或遇明火可能引发火灾，火灾事故下物料燃烧可能对大气产生影响，事故废水对周边环境产生影响。</p> <p>④废气治理设施故障事故</p> <p>废气治理设施发生故障情况，可能会对环境空气质量造成一定的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误等。</p> <p>（2）事故防范措施</p> <p>尽管本项目不存在重大危险源，环境风险发生的频次很低，但是一旦发生，仍可能引发一定程度的环境问题，也为必须予以重视。因此，需要做好风险防范措施，确保环境安全。建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。主要做到以下几个方面：</p> <p>A、危险废物泄漏的环境风险防范措施</p> <p>项目设置危险废物暂存区，危险废物暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。项目所产生的危险废物要严格管理，集中收集，分类处理，严格按照要求暂存，交由有危险废物处理资质的单位回收处理。危废暂存区设置有围堰，地面做防渗处理，可以阻止危废溢出。一旦出现泄漏事故，应急措施主要是断源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害）、回收（及时将泄漏、散落废物收集）、清污（消除现场泄漏物，处理已泄出化学品造成的后果），组织人员撤离及救护。</p> <p>B、化学品泄漏的环境风险防范措施</p> <p>化学品按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所应做好防风、防雨、防晒、防渗漏处理。化学品仓库门口设置有围堰，可以阻止化学品溢出，如有泄漏事故发生时，可控制泄漏物料到指定区域内，将泄漏物料及时转移至安全容器中回收利用或妥善处置。</p> <p>C、废气事故排放风险的防范措施</p> <p>根据对本项目产生废气的大气环境估算，各废气污染物下风向浓度不超过评价标准，对周围环境的影响较小。但是，当废气治理设施发生故障情况，可能会对环境空</p>
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

气质量造成一定的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误等。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。废气抽排风的风机采取一用一备的方法，严禁出现风机失效的事故工况。现场作业人员定时记录废气抽排风系统及收集排放系统，并派专人巡视，出现故障，立即停止生产，切断废气来源，维修正常后再恢复生产，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。

#### D、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物环境风险防范措施

①设备的安全生产管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次；在装物料作业时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。

②火源的管理：对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在装置区内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。在装置区内的所有运营设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

③消防设备的管理：项目为租用生产厂房，厂房已通过消防验收，因此企业需要加强消防设备的管理工作，按照要求设置足够数量的消防栓、消防水带、消防枪、灭火器、消防沙等应急物资，安排专人管理，需定期对消防设备进行检查并记录，以保证消防设备能够正常使用，定期对员工进行培训消防器材的使用方法。

④消防废水收集：项目厂房进出口均设有缓坡、消防沙袋，项目产生消防事故时，产生的废水均能截留于厂内，亦具有储存功能。此外，项目应于厂区雨水总排口设置雨水截断闸阀，发生事故时关闭闸阀，以防事故废水经雨水管网排出。设置事故废水收集和储存设施，发生消防事故时，将废水收集起来于事故废水收集桶中，以防废水外排。

⑤消防浓烟的处置：对于火灾时产生的大量有毒有害烟气，利用消防栓对其进行喷淋覆盖，减少浓烟的扩散范围及浓度，产生的废水截留在厂区内，待结束后，交由有资质的公司处理。项目涉及环境风险物质。项目潜在的危险有害因素有泄漏、火灾、

	<p>爆炸、废气和废水排放事故。建设单位对影响环境安全的因素，采取安全防范措施，制订事故应急处置措施，将能有效的防止事故排放的发生；一旦发生事故，依靠事故应急措施能及时控制事故的蔓延。</p> <p>项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，风险可控。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编 号、名称)/ 污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	注塑、吹塑 废气 G1	非甲烷总烃	注塑、吹塑废气经密闭车间负压收集后一起经二级活性炭吸附塔处理后,一起通过25米高的排气筒高空排放 (G1)	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表4 大气污染物排放限值
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 对应排气筒高度恶臭污染物排放标准值
	厂界	颗粒物	无组织排放	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表9 企业边界大气污染物浓度限值
		非甲烷总烃		《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表9 企业边界大气污染物浓度限值
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值
	厂区外	非甲烷总烃	无组织排放	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
	地表水环境	生活污水 CODcr BOD <sub>5</sub> SS NH <sub>3</sub> -N pH	经过三级化粪处理后,通过市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)三级标准(第二时段)
声环境	1、原材料以及产品的运输过程中产生的交通噪声; 2、生产设备在生产中产生的噪声		采取必要的隔声、减振降噪措施; 合理布局车间高噪声设备	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	生活垃圾统一收集后由环卫部门进行无害化处理; 一般固废交由有一般工业固废处理能力的单位处理; 危险废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。项目固废严格按有关规范要求, 分类收集、贮存、处理处置。			
土壤及地下水污染防治措施	<p>(1) 源头控制措施</p> <p>项目建设运营过程中, 对土壤污染的主要途径为原辅材料垂直入渗进入土壤、地下水环境; 本项目排放的废气污染物主要有颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度等污染物。项目应落实相关防治措施, 确保废气能达标排放, 因此, 以大气沉降的方式对地表产生影响较少。故本项目尽可能从源头上减少可能污染物产生, 严格按照国家相关规范要求, 对污染物进行有效治理达标排放, 加强废气治理设施的运维, 定期检查废气治理设施的管道、阀门、接口等各处, 加强各类控制仪表和报警系统的维护, 降低环境风险事故。</p> <p>(2) 过程控制措施</p>			

	<p>生产区域：地面做硬化、防渗处理，化学品仓库、危废暂存区下方设置围堰、缓坡；设施作检修记录，配套防泄漏、吸附、收容等物资。车间、仓库地面设置环形沟，生产区域设置围堰，事故情况下，液体原材料可得到有效截留，杜绝事故排放。</p> <p><b>(3) 地面硬化</b></p> <p>项目厂区对地面均进行硬化处理，对危废暂存区等可能存在泄漏、可能含有较高浓度污染物区域的进行收集和处理，避免初期雨水污染周边土壤。</p> <p><b>(4) 垂直入渗污染途径治理措施及效果</b></p> <p>项目按重点污染防渗区、一般污染防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂胶和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。</p>
环境风险防范措施	<p><b>A、危险废物泄漏的环境风险防范措施</b></p> <p>项目设置危险废物暂存区，危险废物暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。项目所产生的危险废物要严格管理，集中收集，分类处理，严格按照要求暂存，交由有危险废物处理资质的单位回收处理。危废暂存区设置有围堰，地面做防渗处理，可以阻止危废溢出。一旦出现泄漏事故，应急措施主要是断源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害）、回收（及时将泄漏、散落废物收集）、清污（消除现场泄漏物，处理已泄出化学品造成的后果），组织人员撤离及救护。</p> <p><b>B、化学品泄漏的环境风险防范措施</b></p> <p>化学品按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所应做好防风、防雨、防晒、防渗漏处理。化学品仓库门口设置有围堰，可以阻止化学品溢出，如有泄漏事故发生时，可控制泄漏物料到指定区域内，将泄漏物料及时转移至安全容器中回收利用或妥善处置。</p> <p><b>C、废气事故排放风险的防范措施</b></p> <p>根据对本项目产生废气的大气环境估算，各废气污染物下风向浓度不超过评价标准，对周围环境的影响较小。但是，当废气治理设施发生故障情况，可能会对环境空气质量造成一定的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误等。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。废气抽排风的风机采用一用一备的方法，严禁出现风机失效的事故工况。现场作业人员定时记录废气抽排放系统及收集排放系统，并派专人巡视，出现故障，立即停止生产，切断废气来源，维修正常后再恢复生产，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。</p> <p><b>D、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物环境风险防范措施</b></p> <p>①设备的安全生产管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次；在装物料作业时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。</p> <p>②火源的管理：对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在装置区内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。在装置区内的所有运营设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。</p> <p>③消防设备的管理：项目为租用生产厂房，厂房已通过消防验收，因此企业需要加强消防设备的管理工作，按照要求设置足够数量的消防栓、消防水带、消防枪、灭火器、消防沙等应急物资，安排专人管理，需定期对消防设备进行检查并记录，以保证消防设备能够正常使用，定期对员工进行培训消防器材的使用方法。</p> <p>④消防废水收集：项目厂房进出口均设有缓坡、消防沙袋，项目产生消防事故时，产生的废水均能截留于厂内，亦具有储存功能。此外，项目应于厂区内雨水总排口设置雨水截断闸阀，发生事故时关闭闸阀，以防事故废水经雨水管网排出。设置事故废水收集和储存设施，发生消防事故时，将废水收集起来于事故废水收集桶中，以防废水外排。</p> <p>⑤消防浓烟的处置：对于火灾时产生的大量有毒有害烟气，利用消防栓对其进行喷淋覆盖，</p>

	<p>减少浓烟的扩散范围及浓度，产生的废水截留在厂区内，待结束后，交由有资质的公司处理。项目涉及环境风险物质。项目潜在的危险有害因素有泄漏、火灾、爆炸、废气和废水排放事故。建设单位对影响环境安全的因素，采取安全防范措施，制订事故应急处置措施，将能有效的防止事故排放的发生；一旦发生事故，依靠事故应急措施能及时控制事故的蔓延。</p> <p>项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，风险可控。</p>
其他环境管理要求	/

## 六、结论

综上所述，本项目符合国家、地方的相关产业政策，选址合理，同时与相关环境功能区划具有很好的符合性，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行，建成后保证污染防治资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，则本项目对周围环境不会产生明显的不利影响。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表 (t/a)

项目分类	污染物名称	现有工程 排放量(固体废 物产生量) ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量) ③	本项目 排放量(固体废物 产生量) ④	以新带老削减 量(新建项目不 填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体 废物产生量) ⑥	变化量 ⑦
废气	非甲烷总烃	/	/	/	0.1634	/	0.1634	0.1634
	颗粒物	/	/	/	少量	/	少量	少量
生活污水 (135t/a)	CODcr	/	/	/	0.0304	/	0.0304	0.0304
	BOD <sub>5</sub>	/	/	/	0.0182	/	0.0182	0.0182
	SS	/	/	/	0.0182	/	0.0182	0.0182
	氨氮	/	/	/	0.0034	/	0.0034	0.0034
生活垃圾	生活垃圾	/	/	/	2.25	/	2.25	2.25
一般工业 固体废物	一般包装废料	/	/	/	0.64	/	0.64	0.64
危险废物	废模具	/	/	/	0.5	/	0.5	0.5
	废机油	/	/	/	0.1	/	0.1	0.1
	废机油包装物	/	/	/	0.008	/	0.008	0.008
	含油废抹布及废手套	/	/	/	0.002	/	0.002	0.002
	废活性炭	/	/	/	10.27	/	10.27	10.27

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①



小榄镇地图 (全要素版) 比例尺 1:75 000



审图号: 粤TS (2023) 第009号

中山市自然资源局 监制 广东省地图院 编制

比例尺

0 10 20km

图1 项目地理位置图



图2 项目四至图





图3 项目平面布置图

## 中山市环境空气质量功能区划修编情况（2020年修订）



中山市环境保护科学研究院

图4 大气功能区划图




图 5 水功能区划图




图 6 项目声功能图



图 7 项目规划情况图




图 8 建设项目大气环境影响评价范围图

# 中山市环境管控单元图（2024年版）





图9 项目环境管控单元位置图

# 中山市地下水污染防治重点区划定

重点分区图



附图 10 中山市地下水污染防治重点区判定图

