

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市顺电电子有限公司年产发热盘120万个新建项目环境影响报告表》的批复

中（南）环建表〔2026〕005号

中山市顺电电子有限公司（统一社会信用代码：9144200031528815XC）：

报来的《中山市顺电电子有限公司年产发热盘120万个新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、中山市顺电电子有限公司年产发热盘120万个新建项目（投资项目代码：2512-442000-04-01-329820，以下简称“该项目”）选址为中山市南头镇丰硕路2号厂房1层，中心坐标：东经113°18′38.939″，北纬22°43′8.038″。该项目用地面积为1100平方米，建筑面积为1100平方米，主要从事发热盘的生产，年生产发热盘120万个。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环

境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，该项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）营运期严格落实水污染防治措施。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。设置足够容积的待转移废水的收集暂存设施，且相关收集暂存设施须符合防渗、防漏、防洪要求。

该项目产生生活污水 135 吨/年，生活污水经三级化粪池预处理后执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准后排入中山市南头镇污水处理有限公司处理。产生生产废水 68.4 吨/年（其中清洗废水 57.6 吨/年和水喷淋废水 10.8 吨/年），冷却水循环使用，不外排。

（二）营运期严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应进行有效收集处理，排气筒高度不低于《报告表》建议值。

该项目投料、混料和钎焊工序废气（颗粒物和氟化物）、激光打标废气（颗粒物）以无组织形式排放；喷砂废气（颗粒物）经自带的滤筒式除尘器进行收集处理后以无组织形式排放；砂光废气（颗粒物）集气罩收集后经水喷淋处理后以

无组织形式排放。

厂界无组织排放颗粒物和氟化物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

(三) 营运期严格落实噪声污染防治措施。

建设单位拟采取选用低噪声设备,门窗设施均选用隔声性能好的优质产品,生产时关闭门窗,靠近敏感目标一侧不设门窗,高噪声设备设置在远离敏感目标的一侧,采取必要的隔声、减震措施,合理布局,经标准厂房和围墙隔音等措施,确保该项目北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准限值,其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值,敏感目标噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。

该项目产生除油废液及槽渣、废机油及废机油包装物、废液压油及废液压油包装物、废抹布及手套等危险废物,定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理;产生一般原料包装物(螺柱、金刚砂、砂带、钎焊料、钎焊剂、除油剂包装物,其中除油剂包装桶清洗母液回用于除油工序,清洗干净的包装桶作为一般固体废物)、金属边角料、滤筒式除尘器收集的粉尘、废滤筒、废金刚砂、废砂带、水喷淋沉渣等一般固体废物交由有一般工业固废处理能力的单位处理;生活垃圾由环卫部门清理运走。

危险废物临时堆放场应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定执行。含铝废物需按照《回收铝》(GB/T 13586-2021)的相关要求进行暂存及处置。

(五) 通过采取源头控制减少跑、冒、滴、漏,生产车间和厂区地面硬底化,全厂合理划分防渗区域,并采取严格的防渗措施,防止污染土壤、地下水环境。

(六) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案,建议健全环境事故应急体系。加强易燃原料的储存管理,定期检查运输设备和储存容器,在危化品仓、液态化学品仓库、废水暂存区、表面前处理区和危险废物暂存间设置围堰,厂房进出口设置缓坡及消防沙袋,配套事故应急收集措施,车间地面加强硬化处理。

三、该项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日满五年,该项目方开工建设的,《报告表》应当报原审批部门重新审核。

五、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;该项目建成运行后,应按规定程序实施竣工环境保护验收。违反上述规定属违法行为,建设单位须承担由此产生的法律责任。

六、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

中山市生态环境局

2026年1月30日