

中山市生态环境局关于《中山市富楠工艺品有限公司年产树脂工艺品 2 万套新建项目环境影响报告表》的批复

中（横）环建表〔2026〕0007 号

中山市富楠工艺品有限公司(2512-442000-07-01-871349):

报来的《中山市富楠工艺品有限公司年产树脂工艺品 2 万套新建项目（以下简称“该项目”）环境影响报告表》等材料收悉及专家技术评估意见收悉。经审核，批复如下：

一、依据《中华人民共和国环境影响评价法》等的相关规定，根据该项目环境影响报告表评价结论及专家技术评估意见，同意环境影响报告表所列项目的性质、规模、生产工艺、地点(中山市横栏镇宝裕村中横大道 28 号第一栋四楼之一，选址中心位于东经 113° 14'22.835"，北纬 22° 31'58.352 ")及采用的防治污染、防止生态破坏的措施。

二、根据环境影响报告表所列情况，该项目用地面积 800 平方米，建筑面积 800 平方米，主要从事树脂工艺品的生产，年产树脂工艺品 2 万套。该项目主要以附件 1（主要生产原辅材料列表）列出的物料作生产原辅材料；主要设有附件 2（主要生产设备列表）列出的生产设备。

该项目树脂工艺品的生产工艺流程为：

投料→搅拌→制模与开模→注浆→抽真空→固化成型→脱模→打磨→调漆→喷漆→自然晾干。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据环境影响报告表分析，该项目运营期产生生活污水90吨/年，产生水帘柜废水、水喷淋治理设施废水、模具清洗废水共52.96吨/年。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合环境影响报告表提出的控制要求。

生产废水委托有处理能力的废水处理机构转移处理。须设置足够容积的待转移废水的收集暂存设施，且相关收集暂存设施须符合防渗、防漏、防洪要求。

生活污水经处理达标后排入市政排水管道，排入中山市横栏镇永兴污水处理有限公司处理，生活污水污染物的排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

四、根据环境影响报告表分析，该项目运营期不应排放铅或汞。准许该项目运营期产生喷漆废气（颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、苯系物（三甲苯）、臭气浓度）、投料工序废气（颗粒物）、调漆及喷漆晾干工序废气（非甲烷总烃、TVOC、苯系物（三甲苯）、臭气浓度）、喷枪清洗工序废气（非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）、制模工序废气（颗粒物）、打磨工序废气（颗粒物、

非甲烷总烃、苯系物（苯乙烯）、臭气浓度）以及搅拌、注浆、抽真空、固化成型工序废气（非甲烷总烃、TVOC、苯系物（苯乙烯）、臭气浓度）。

项目须落实相关污染防治措施。废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。

喷漆废气、投料工序废气、调漆及喷漆晾干工序废气、喷枪清洗工序废气、制模工序废气（颗粒物）以及注浆、抽真空、固化成型工序废气颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率执行 50%限值），非甲烷总烃、TVOC、苯系物（三甲苯、苯乙烯）的排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

打磨工序废气颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（苯乙烯）、臭气浓度经密闭收集经水帘柜处理后无组织排放。

项目需采取相应无组织控制措施，项目厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求，苯乙烯、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界新扩改建二级标准值要求。

项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃满足广东省地方标准

《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCS无组织排放限值要求。

五、根据环境影响报告表分析，项目厂界噪声贡献值排放厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

六、根据该项目环境影响报告表所列情况，该项目运营期产生生活垃圾；废包装材料（胶袋、废纸箱、纸片、玻璃钢、石粉、石膏的包装袋）、废硅胶、废石膏等一般工业固体废物；废过滤棉、废原料桶（不饱和树脂、兰水、白水、自干漆、稀释剂、固化剂）、废活性炭、水帘柜沉渣和水喷淋沉渣、废机油、废机油桶、沾有废润滑油的手套及抹布等危险废物。

对固体废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关规定，其中对危险废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中危险废物污染环境防治的特别规定。危险废物贮存设施的建设和运行管理须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。

一般工业固体废物交由有相应处理能力的单位处理。危险废物交由有相应危险废物经营许可证的单位处理。

七、制订并落实有效的环境风险防范措施和突发环境事件应急预案，加强应急培训和应急演练，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，

切实防范环境污染事故发生，确保环境安全。

八、在满足环境质量和实行总量控制的前提下排放污染物，该项目挥发性有机物排放量不得大于 0.549 吨/年。

九、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

十、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准若严于批复所列污染物排放标准的，则按其适用范围执行新颁布或新修订的污染物排放标准。

十一、该项目应按环境影响报告表及本批复所确定的内容进行建设及生产，并落实各项环境保护措施。若该项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环影响评价文件。

十二、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

附件：

- 1、主要生产原辅材料列表
- 2、主要生产设备列表

附件 1:

主要生产原辅材料列表

序号	原辅材料名称	年用量	主要使用工序	备注
1	不饱和树脂	10 吨	投料、搅拌、注 浆、抽真空、固 化成型	苯乙烯 43%
2	兰水	0.1 吨		危害水环境物质
3	白水	0.3 吨		危害水环境物质
4	玻璃纤维	0.72 吨		/
5	石粉	10 吨		/
6	石膏	1 吨	制模、开模	/
7	外购的硅胶模 具	200 套		/
8	自干漆	3.6 吨	调漆、喷漆、喷 漆晾干	危害水环境物质
9	稀释剂	1.8 吨		醋酸乙酯 10-20%
10	固化剂	0.6 吨		危害水环境物质
11	稀释剂	0.01 吨	喷枪清洗	醋酸乙酯 10-20%
12	机油	0.05 吨	设备维护	油类物质

附件 2:

主要生产设备列表

序号	生产设备	数量	所在工序	备注
1	打料机	1 台	搅拌	/
2	真空机	2 台	抽真空	用电
3	磨底机	1 台	打磨	用电
4	喷砂机	1 台		用电

5	打磨机	1 台		/
6	台钻机	1 台		/
7	打磨水帘柜	1 个		(1.6m*1.8m*2m)
8	水池	1 个	模具清洗	(1m*0.8m*1.2m)
9	喷柜 (含水帘柜)	2 个	喷漆	水帘柜 (2.5m*1.8m*2m)
10	喷枪	2 支		/
11	晾干房	1 间	喷漆晾干、清洗 晾干、固化成型	50 m ²

中山市生态环境局

2026 年 1 月 28 日