

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市南头镇创网丝印器材厂年产丝印网版1万平方米新建项目环境影响报告表》的批复

中（南）环建表〔2026〕016号

中山市南头镇创网丝印器材厂（统一社会信用代码：
91442000MA4WQ4UC5P）：

报来的《中山市南头镇创网丝印器材厂年产丝印网版1万平方米新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、中山市南头镇创网丝印器材厂年产丝印网版1万平方米新建项目（投资项目代码：2601-442000-04-01-132055，以下简称“该项目”）选址为中山市南头镇南头大道西2号（第一栋三楼之一），中心坐标：东经113°16'12.311"，北纬22°43'34.627"。该项目用地面积600平方米，建筑面积600平方米，主要从事丝印网版生产，年产丝印网版1万平方米。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究

中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，该项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）营运期严格落实水污染防治措施。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。设置足够容积的待转移废水的收集暂存设施，且相关收集暂存设施须符合防渗、防漏、防洪要求。

该项目生活污水 54 吨/年经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后进入中山市南头镇污水处理有限公司处理；产生生产废水 202.032 吨/年（其中清洗废水 50.1 吨/年、显影废水 1.632 吨/年、冲版废水 150.3 吨/年），收集后定期更换后委托具有相应废水处理能力的单位转移处理。

（二）营运期严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应进行有效收集处理，排气筒高度不低于《报告表》建议值。

该项目刷胶、晾干、涂感光胶、烘干废气（非甲烷总烃、总 VOCs、臭气浓度）经密闭车间负压收集经二级活性炭处理后有组织排放，有组织排放的非甲烷总烃可满足《印刷工业

《大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值要求,总VOCS可满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)II时段排放限值要求,臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值要求。

厂界无组织排放的非甲烷总烃可满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放限值要求,总VOCS可满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3无组织排放监控点浓度限值要求,臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界二级新扩改建标准值要求。

厂区无组织排放的非甲烷总烃可满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCS无组织排放限值要求。

(三) 营运期严格落实噪声污染防治措施。

建设单位拟选用低噪声设备并进行减振处理,合理布局,合理安排作业时间,定期进行设备维护等措施,确保该项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。

该项目产生废活性炭、废化学品包装物、废菲林等危险

废物，定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；产生废网纱边角料、菲林废包装材料等一般工业固体废物；生活垃圾由环卫部门清理运走。

危险废物临时堆放场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。

（五）通过采取源头控制减少跑、冒、滴、漏，生产车间和厂区地面硬底化，全厂合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（六）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建议健全环境事故应急体系。危废暂存间、仓库、生产废水暂存区、清洗区、冲版区设置围堰，地面进行防渗；认真做好设备的保养，定期维护、保修工作；厂区门口设置缓坡，厂区设置事故废水应急收集与储存设施。

（七）该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目挥发性有机物排放量不得大于 0.0103 吨/年。

三、该项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日满五年，该项目方开工建设的，《报告表》应当报原审批部门重新审核。

五、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；该项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

六、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

中山市生态环境局

2026年4月2日