

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市澳再金属制品有限公司年产不锈钢门 2200 套、铝窗 4400 套、喷漆玻璃 2000 套和塑料门套线 2200 套扩建项目环境影响报告表》的批复

中（三）环建表（2026）0016 号

中山市澳再金属制品有限公司（统一社会信用代码：
91442000MA511FR641）：

报来的《中山市澳再金属制品有限公司年产不锈钢门 2200 套、铝窗 4400 套、喷漆玻璃 2000 套和塑料门套线 2200 套扩建项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、中山市澳再金属制品有限公司年产不锈钢门 2200 套、铝窗 4400 套、喷漆玻璃 2000 套和塑料门套线 2200 套扩建项目（项目代码：2603-442000-16-05-381355）（以下称“该项目”）拟建于中山市三乡镇白石村兴塘二路 8 号 1 幢一层 B 区（厂址中心经纬度：东经 113 度 23 分 10.814 秒，北纬 22 度 21 分 7.169 秒）。扩建后项目用地面积 6250 平方米，建筑面积约 6960 平方米，扩建后项目主要从事不锈钢门、铝窗、喷

漆玻璃和塑料门套线的生产，年产不锈钢门 2200 套、铝窗 4400 套、喷漆玻璃 2000 套和塑料门套线 2200 套。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目运营期还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

1) 打胶废气（非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）集气罩收集后有组织排放。非甲烷总烃、TVOC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

2) 喷漆、烘干废气（颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）密闭负压车间收集，固化废气（非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）设备密闭收集，其中喷漆废气经水帘柜预处理后以上废气一起经水喷淋（自带除湿雾）+高效过滤器+二级活性炭吸附处理后有组织排放。颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级排放标

准排放限值，非甲烷总烃、TVOC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

3) 打磨废气（颗粒物）、焊接废气（颗粒物、锡及其化合物）、开料废气（颗粒物）、钻孔废气（非甲烷总烃、臭气浓度）无组织排放。

4) 喷粉废气（颗粒物）密闭设备管道直连收集经自带布袋除尘处理后无组织排放。

5) 项目涉及 VOCs 原料使用及储存采取相应的无组织控制措施，项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

6) 项目厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 二级新改扩建排放限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。项目生活污水（270 吨/年）经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准后排入中山市三乡水务有限公司处理。项目水帘柜废水、水喷淋废水、清

洗废水和喷枪清洗废水（46.4吨/年）委托具有相应废水处理能力的单位转移处理。项目间接冷却水循环使用，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目的生产过程中设备的运行产生噪声，项目拟采取以下措施：选取先进低噪声设备，做好设备减振、消声和隔声，合理安排作业时间，加强设备的维护与生产管理，合理布局等。项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生的废包装物（玻璃胶、水性漆、除油剂、水性烤漆）、废活性炭、废滤芯和漆渣、废机油、液压油、乳化液、废机油、乳化液、液压油桶、含油废抹布及手套、含乳化液金属边角料、除油废液交等危险废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；产生的含铝废物需按照《回收铝》（GB/T 13586-2021）的相关要求进行暂存及处置；产生的金属边角料、一般废包装物（玻璃配件、玻璃配件（已喷漆）、塑料门套线、焊丝、粉末涂料）、废布袋一般工业固体废物交由有一般工业固废处理能力的单位处理；产生的生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，有效防范污染事故发生。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

(七) 该项目属于扩建项目，扩建后该项目共排放挥发性有机物 0.0923 吨/年，项目原环评审批已有挥发性有机物排放总量 0.0198 吨/年，新增挥发性有机物排放总量 0.0725 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2026 年 4 月 10 日