

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市荧华橡塑科技有限公司年产硅胶制品 120 吨、橡胶制品 290 吨迁建项目环境影响报告表》的批复

中（阜）环建表〔2026〕0020 号

中山市荧华橡塑科技有限公司（统一社会信用代码：
91442000MAC2WB7777）：

报来的《中山市荧华橡塑科技有限公司年产硅胶制品 120 吨、橡胶制品 290 吨迁建项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）》等资料已收悉。经审核，批复如下：

一、中山市荧华橡塑科技有限公司现有项目位于中山市港口镇福田五路 6 号之二 2 车间，用地面积为 2676 平方米，建筑面积为 2676 平方米，主要从事垫圈、减震垫、出线护套的生产，年产垫圈 40 吨、减震垫 200 吨、出线护套 110 吨。现有项目已取得环评批复并进行整体验收，不存在现有污染源留存问题，本次搬迁项目与现有项目不存在依托关系。

由于发展需要，中山市荧华橡塑科技有限公司年产硅胶制品 120 吨、橡胶制品 290 吨迁建项目（项目代码：2603-442000-04-01-170080，以下简称“项目”）拟搬迁至中山市阜沙镇阜旺街 5 号 1 栋厂房一至三层（中心坐标：东经 113°22'34.004"，北纬 22°38'16.725"），用地面积 2100 平方米，建筑面积 6300 平方米，主要从事硅胶制品和橡胶制品的生产，年产硅胶制品 120 吨、

橡胶制品 290 吨。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生生活污水 630 吨/年，经预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入中山市阜沙镇污水处理有限公司处理；喷淋废水（2.4 吨/年）、水帘柜及喷枪清洗废水（9.7284 吨/年）及预成型冷却废水（2.88 吨/年），以上共计 15.0084 吨/年生产废水收集后交由具有处理能力的废水处理机构处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

有组织排放废气中，项目配料及投料工序废气（G1）中的颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值（轮胎企业及其他制品企业炼胶装置），炭黑尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段二级标准；捏合、密炼、开炼、预成型、硫化（上脱模剂）、喷胶及烘干工序、裁切工序废气（G2）中的非甲

烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5新建企业大气污染物排放限值“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”与“轮胎企业及其他制品企业胶浆喷涂和涂胶装置”中的较严者,颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5新建企业大气污染物排放限值(轮胎企业及其他制品企业炼胶装置),硫化氢、二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值,炭黑尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

无组织排放废气中,项目厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6企业厂界无组织排放限值,炭黑尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值,臭气浓度、硫化氢、二硫化碳执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值(二级,新扩改建标准);厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表3厂区内VOCs无组织排放限值。

(三)严格落实噪声污染防治措施。选取先进低噪声设备,室外设备安装减振措施和隔声罩,做好设备减振、厂房消声和隔声措施,加强设备的维护与生产管理,合理布局,项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2

类标准。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。化学品废弃包装物、废机油及其包装物、含油废抹布及手套、水帘柜沉渣、水喷淋沉渣、废干式过滤器、废活性炭等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；废次品、边角料、一般性废包装物、更换的布袋及收集粉尘等一般工业固废，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

(五) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强应急培训和应急演练，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量；加强污染防治设施的管理和维护；设置足够容积的事故废水应急设施，切实防范环境污染事故发生，确保环境安全。

(六) 通过做好分区防渗、厂区地面硬底化处理、加强废气治理设施的维护等措施，防止污染土壤、地下水环境。

(七) 该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目为跨镇街搬迁项目，根据现行总量指标管理规定，需分配总量指标，该项目挥发性有机物排放量不得大于 0.2913 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件；《报告表》

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当报原审批部门重新审核。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目应按有关规定纳入排污许可管理；项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

中山市生态环境局

2026年5月11日