

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市澳盛塑胶科技有限公司年产化妆品包装瓶 650 万件、保温水壶外壳 5 万件、美容仪外壳 3 万件、按摩仪外壳 3 万件异址新建项目环境影响报告表》

的批复

中（三）环建表（2026）0024 号

中山市澳盛塑胶科技有限公司（统一社会信用代码：

91442000MAEHQNT74D）：

报来的《中山市澳盛塑胶科技有限公司年产化妆品包装瓶 650 万件、保温水壶外壳 5 万件、美容仪外壳 3 万件、按摩仪外壳 3 万件异址新建项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、中山市澳盛塑胶科技有限公司年产化妆品包装瓶 650 万件、保温水壶外壳 5 万件、美容仪外壳 3 万件、按摩仪外壳 3 万件异址新建项目（项目代码：2603-442000-16-05-542004）（以下称“该项目”）拟建于中山市三乡镇平南村金晟街 11 号 2 号厂房 2 楼（厂址中心经纬度：113 度 24 分 22.360 秒，22 度 20 分 8.509 秒）。项目用地面积 2000 平方米，建筑面积 4000 平方米。项目主要从事化妆品包装瓶、保温水壶外壳、美

容仪外壳、按摩仪外壳的生产，年生产化妆品包装瓶 650 万件、保温水壶外壳 5 万件、美容仪外壳 3 万件、按摩仪外壳 3 万件。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目运营期还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

1) 除尘废气（颗粒物）由静电除尘柜静电吸附收集到集成板，经除尘水箱处理后无组织排放。

2) 自动喷涂线 A：喷 PP 处理剂工序废气（颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）车间密闭负压收集经水帘柜预处理，火焰处理废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度）、固化废气（非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）设备管道直连收集后，以上废气一起经气旋喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附处理；自动喷涂线 B：喷 PP 处理剂工序废气（颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）车间密闭负压收集经水帘柜预处理，火焰处理废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度）、固化废气（非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）设备管道直连收集后，以上废气一起经气旋喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附处理；A、B 线废气分别处理后一起有组织排放。非甲烷总烃、

TVOC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 对应排气筒高度恶臭污染物排放标准。

3) 喷底漆、喷面漆工序废气(颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度) 车间密闭负压收集经高效漆雾过滤装置预处理，流平烘干、光固化废气(非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度) 采取设备管道直连收集，移印和自然晾干废气(非甲烷总烃、总 VOCs、臭气浓度) 经车间密闭负压收集，以上废气一起经旋风除尘+热核裂解器+二级活性炭吸附处理后有组织排放。非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1 大气污染物排放限值中较严值，TVOC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，总 VOCs 执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表 2 排气筒 VOCs 排放限值第 II 时段（凹版印刷），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 对应排气筒高度恶臭污染物排放标准。

4) 项目涉及 VOCs 原料使用及储存采取相应的无组织控制措施，项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方

标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。

5) 项目厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物执行广东省《大气污染物排放限值》

(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准，总VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级新改扩建排放限值要求。

(二) 严格落实水污染防治措施。项目生活污水(540吨/年)经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(第二时段)三级标准后排入中山市三乡水务有限公司处理。水帘柜废水、除尘水箱废水、清洗废水、浸洗废水、移印机和印版清洗废水和喷淋废水(合计604.14吨/年)委托有处理能力的废水处理机构处理。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。项目的生产过程中设备的运行产生噪声，项目拟采取以下措施：选取先进低噪声设备，做好设备减振、消声和隔声，合理安排作业时间，加强设备的维护与生产管理，合理布局等。项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生的废活性炭、含油废抹布及手套、废原料包装桶(PP处理剂、UV底漆、UV面漆、水性油墨)、废机油、废机油桶、废真空泵油、废真空泵油桶、废漆渣和水喷淋沉渣、脱漆池漆渣、废过滤棉、除油废液、脱漆废液等危险废物交由

具有相关危险废物经营许可证的单位处理；产生的一般废包装物（包括铝丝/片碱包装袋、清洗干净的除油剂包装桶）、不合格品、废靶材、除尘过程中沉积的沾水灰尘等一般工业固体废物交由有一般工业固废处理能力的单位处理；产生的生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，有效防范污染事故发生。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（七）该项目属于新建项目，挥发性有机物排放总量为 0.3646 吨/年，氮氧化物排放总量为 0.065 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2026 年 5 月 14 日