

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市润发五金制品有限公司年产不粘锅 100 万件、煎烤盘 60 万件、油炸锅 20 万件迁改建项目环境影响报告表》的批复

中（阜）环建表〔2026〕0032 号

中山市润发五金制品有限公司（统一社会信用代码：914420005572829816）：

报来的《中山市润发五金制品有限公司年产不粘锅 100 万件、煎烤盘 60 万件、油炸锅 20 万件迁改建项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）》等资料已收悉。经审核，批复如下：

一、中山市润发五金制品有限公司现有项目位于中山市黄圃镇团范村建兴路一街，用地面积 1200 平方米，建筑面积为 800 平方米，主要从事五金制品、塑料制品的生产，年产五金制品 300 万件、塑料制品 200 万件。现有项目于 2011 年取得环评批复，于 2017 年完成竣工环境保护验收，已申领排污登记。

由于发展需要，中山市润发五金制品有限公司年产不粘锅 100 万件、煎烤盘 60 万件、油炸锅 20 万件迁改建项目（项目代码：2605-442000-04-01-238767，以下简称“项目”）拟整体搬迁至中山市阜沙镇东阜公路 19 号之一 7 栋 701 室（中山市圆山工业有限公司环保共性产业园 7 栋 701）（中心坐标：东经 113°19'43.576"，北纬 22°40'18.473"），用地面积 2220 平方米，建筑面积 2220 平方米，

主要从事不粘锅、煎烤盘、油炸锅的生产，年产不粘锅 100 万件、煎烤盘 60 万件、油炸锅 20 万件（喷涂面积约 39.7 万平方米）。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生生活污水 135 吨/年，经预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入中山市阜沙镇污水处理有限公司处理；水帘柜废水（25.2 吨/年）经专门管道分类收集满足园区废水预处理设施的纳管标准后排入园区废水处理站处理（依托园区废水处理设施）。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

有组织排放废气中，喷砂、除灰废气（园区排放口编号 DA002）中的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准；喷漆、喷漆后烘干废气中（园区排放口编号 DA003）的非甲烷总烃、TVOC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有

《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准与《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112 号）的限值要求较严值，氮氧化物、二氧化硫执行《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112 号）重点区域限值要求，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 中干燥炉、窑二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

无组织排放废气中，项目厂界排放的非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值，颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 有车间厂房-其他炉窑最高允许浓度限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选取先进低噪声设备，室外设备安装减振措施和隔声罩，做好设备减振、厂房消声和隔声措施，加强设备的维护与生产管理，合理布局，项目厂界噪声排

放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准；敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。废水性涂料桶、水帘柜捞渣、废过滤芯、废空压机油及其包装物等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；废钢砂、一般废包装、除尘灰等一般工业固废交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

(五) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强应急培训和应急演练，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量；加强污染防治设施的管理和维护；设置足够容积的事故废水应急设施，切实防范环境污染事故发生，确保环境安全。

(六) 通过做好分区防渗、厂区地面硬底化处理、加强废气治理设施的维护等措施，防止污染土壤、地下水环境。

(七) 该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，该项目搬迁前挥发性有机物排放量不得大于 0.0341 吨/年，无氮氧化物排放量；本项目挥发性有机物排放量（无组织排放）不得大于 0.0556 吨/年，氮氧化物排放量（无组织排放）不得大于 0.0035 吨/年；需申请挥发性有机物排放量为 0.0215 吨/年，氮氧化物排放量为 0.0035 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件；《报告表》自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当报原审批部门重新审核。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目应按有关规定纳入排污许可管理；项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

中山市生态环境局

2026年7月28日