

中山市生态环境局关于《中山莱博顿卫浴有限公司建设项目环境影响报告表》的批复

中（板）环建表（2026）0020 号

中山莱博顿卫浴有限公司（统一社会信用代码：914420006904993467）：

报来的《中山莱博顿卫浴有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、中山莱博顿卫浴有限公司建设项目（投资项目统一代码：2606-442000-07-05-644153）（以下简称“该项目”）拟建于中山市板芙镇智广街1号（选址中心位于东经 $113^{\circ} 18' 0.830''$ ，北纬 $22^{\circ} 23' 54.710''$ ）。该项目为扩建项目，扩建后项目总用地面积 53343.9 平方米，建筑面积 90576.14 平方米，主要从事浴室镜、淋浴盆、五金制品、淋浴房、壁龛、电热毛巾架、光波房的生产、加工、销售，年产浴室镜 6 万套、淋浴盆 3 万套、五金制品 81.22 万件、淋浴房 180 万套、壁龛 5 万套、电热毛巾架 2 万套、光波房 1 万套。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，该项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。根据“清污分流、雨污分流、分类收集”的原则建设废水收集处理系统。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须

符合《报告表》提出的控制要求，必须做好废水的收集、处理、转移等管理和记录工作。扩建项目无新增生活污水，生产废水（31.22 吨/年）委托有处理能力的废水处理机构处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放，排气筒高度不低于《报告表》建议值。废气排放口或车间排风口须远离居民区等环境敏感区。

光波房木材开料、砂光、打磨废气密闭收集，铣型、钻孔、刨型废气集气罩收集，以上废气一起汇入布袋除尘器处理后有组织排放。有组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率减半执行）。

光波房木材调漆、喷漆废气水帘柜预处理后密闭负压收集，喷漆后晾干/烘干废气密闭负压收集，刷胶压板废气集气罩收集，以上废气一起进入气旋喷淋器+高效过滤器+活性炭吸附器处理后有组织排放。有组织排放的总 VOCs 执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 1 排气筒 VOCs 排放限值 II 时段（排放速率减半执行），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率减半执行）。

泡沫切割废气集气罩收集，经活性炭吸附器处理后有组织排放。有组织排放的非甲烷总烃、TOVC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）

中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中第二时段无组织监控浓度限值；锰及其化合物的浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中第二时段无组织监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建限值）；总 VOCs 执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放监控点浓度限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选取先进低噪声设备，做好设备减振、消声和隔声等降噪措施，合理安排作业时间，加强设备的维护与生产管理，合理布局车间，室外噪声源风机设置隔音罩，同时设置防震垫、吸音棉等降噪措施，确保厂界噪声执行相应类别要求。你司噪声污染防治措施须符合《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定及《报告表》提出的要求。该项目营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。生活垃圾交由环卫部门清运；一般原料包装袋、废木材边角料、布袋收集的木质粉尘、地上的木质沉渣、沾有木质、玻璃、金属粉尘的废布袋、废不锈钢材、铝材、钢管材边角料、金属尘渣、布袋收集的粉尘、沉渣、废塑料边角料、废防爆膜边角料、废钢砂、废玻璃砂、废玻璃边角料、玻璃尘渣、废包装纸箱、废泡沫边角料等一般工业固体废物交由有处理能力的一般固废处理单位处理；危险化学品废包装物（包括切削液、机油、水性底漆（木材）、水性面漆（木材）、白乳胶的废包装物）、水帘柜漆渣、水喷淋沉渣、沾有机油、水性漆等的废抹布、废手套、废刷子、废机油、沾有漆渣的废滤材料、废活性炭、废切削液、沾有切削液废金属、废过滤棉，

等危险废物收集后交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。危险废物由专人负责收集、贮存及运输，对危险废物容器和包装物以及收集、贮存的区域设置危险废物识别标志。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施,建立健全环境事故应急体系。项目采取的措施包括：①扩建项目依托现有厂房进行，在厂区出入口已设有截留措施，雨水总排放口已设置了截止阀，同时在厂内设有事故废水收集和储存措施；废水暂存区、化学品仓及危废暂存区已做好防渗防漏及设置围堰等措施；②扩建项目废气处理设施不依托扩建前，废气处理设施应加强运维。

（六）合理划分防渗区域,并采取严格的防渗措施,防止污染土壤、地下水环境。

（七）你司必须在执行环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。此次扩建项目挥发性有机物排放总量不得大于0.5823吨/年，扩建后全厂挥发性有机物排放总量不得大于1.79吨/年。

三、该项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准若严于批复所列污染物排放标准的，则按其适用范围执行新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2026年8月3日