

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市诚曜喷涂有限责任公司年产家具配件 1850 万件生产线新建项目环境影响报告表》的批复

中（榄）环建表（2026）0100 号

中山市诚曜喷涂有限责任公司（统一社会信用代码：
91442000MACT5MEA3R）：

报来的《中山市诚曜喷涂有限责任公司年产家具配件 1850 万件生产线新建项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市诚曜喷涂有限责任公司年产家具配件 1850 万件生产线新建项目（投资项目统一代码：2605-442000-04-01-420401）（以下简称“该项目”）选址位于中山市小榄镇胜龙村祥胜街一巷 28 号（聚诚达共享喷涂产业园）4 栋 602 厂房（聚诚达环保共性产业园内，以下简称聚诚达产业园）（选址中心位于东经 $113^{\circ} 19' 10.326''$ ，北纬 $22^{\circ} 36' 32.133''$ ）。该项目用地面积 1275 平方米，建筑面积 1275 平方米，主要从事家具配件的生产，年生产家具配件 1850 万件。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所

列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施，确保废气达标排放。

项目各工序产生的废气应严格落实环评文件的污染防治措施，各排气筒高度不低于环评文件建议值。

项目有组织排放废气中，调漆、喷漆、喷枪清洗废气通过喷漆房密闭负压收集并经“水帘柜+涡流气旋喷淋+干式过滤器”预处理，固化、烘干工序废气经密闭设备管道+物料进出口集气罩收集，以上废气再依托聚诚达产业园园区D栋（4栋）有机废气治理设施[干式过滤器+活性炭吸附（脱附+催化燃烧）+活性炭吸附]处理后排放。

无组织排放废气中，厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界无组织排放的总VOCs执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（二）严格落实水污染防治措施，确保水污染物达标排。该项目营运期产生生活污水180吨/年，经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过市政管网排入中山市小榄水务有限公司污水处理分公司（东升污水处理厂）处理；生产废水（水喷淋塔废水21.6吨/年、水帘柜废水24吨/年，合计45.6吨/年）依托

聚诚达环保共性产业园内废水处理站处理。

(三) 严格落实噪声污染防治措施, 确保噪声排放达标。选用低噪声设备, 采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施, 确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类声环境功能区排放限值。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求, 确保固体废物妥善处理。该项目营运期产生化学原料废包装物(油性漆、开油水、洗网水)、废机油桶、废机油、废漆渣及水喷淋沉渣、含油废抹布/手套、废漆雾过滤棉、喷枪清洗废液等危险废物, 交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理; 一般原料包装袋、废环氧树脂粉末、喷粉柜废滤筒等一般工业固体废物, 交由有一般工业固废处理能力的单位处理; 生活垃圾交由环卫部门清运。

(五) 项目应通过落实防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”工程、做好厂区地面硬底化处理和分区防渗、加强废气治理措施运维等措施, 防止污染土壤、地下水环境。

(六) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案, 建立健全环境事件应急体系。项目应通过在车间生产线设置截流收集设施、依托聚诚达产业园内容积为 900 立方米事故应急池以及雨水收集管网和截断阀、加强员工培训与应急演练、做好与园区的应急联动等措施, 切实防范环境污染事故发生。

(七) 在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。项目建成后, 全厂挥发性有机物无组织排放量不得大于 0.1109 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后, 建设项目的性质、规模、地

点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2026 年 8 月 12 日