

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市腾辉隆金属制品有限公司年产五金配件 50 万件扩建项目环境影响报告表》的批复

中（阜）环建表〔2026〕0037 号

中山市腾辉隆金属制品有限公司（统一社会信用代码：914420005645398964）：

报来的《中山市腾辉隆金属制品有限公司年产五金配件 50 万件扩建项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）》等资料已收悉。经审核，批复如下：

一、中山市腾辉隆金属制品有限公司现有项目位于中山市阜沙镇阜沙工业园（中心坐标：东经 113°21'10.110"，北纬 22°38'22.457"），用地面积 6666.6 平方米，建筑面积 4370.41 平方米，主要从事五金配件的生产，年产五金配件 90 万件/年，其中锌合金类配件 5 万件/年，铝合金类配件 85 万件/年。现有项目共取得 4 份环评文件及批复，并取得排污许可证。

由于发展需要，中山市腾辉隆金属制品有限公司年产五金配件 50 万件扩建项目（项目代码：2606-442000-04-01-559336，以下简称“项目”）拟在原厂区进行扩建，内容为新增年产五金配件 50 万件，产品规格和生产工艺均与现有项目不同，增加相应原辅料及生产设备，扩建前后总用地面积和建筑面积不变。项目扩建后项目用地面积 6666.6 平方米，建筑面积 4370.41 平方米，主要从

事五金配件的生产，年产五金配件 140 万件（其中铝合金类产品 135 万件、锌合金类产品 5 万件），扩建项目的生产与现有项目无依托，生活污水治理方式、生产废水处理方式和固体废物处理方式均与原项目存在依托关系。

二、根据《中华人民共和国生态环境法典》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市湾区生态环境研究中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。该项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。扩建项目运营期产生生活污水 45 吨/年，经预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入中山市阜沙镇污水处理有限公司处理；清洗废水（15.6 吨/年）、振光废水（8.4 吨/年）、和废气治理设施废水（22.68 吨/年），以上共计 46.68 吨/年生产废水收集后委托给有处理能力的废水处理单位处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应有效收集处理，排气筒高度不低于《报告表》建议值。

有组织排放废气中，项目打磨（G2）、抛丸和抛光（G3）废气中的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段二级标准。

无组织排放废气中，项目厂界无组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)(第二时段)无组织排放浓度限值。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。选取先进低噪声设备，室外设备安装减振措施和隔声罩，做好设备减振、厂房消声和隔声措施，加强设备的维护与生产管理，合理布局，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。废机油及其包装物、含机油废抹布及手套、光亮剂清洗废液、含化学品金属碎屑等危险废物，交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；金属沉渣及粉尘、边角料、废砂带、废研磨石、废抛光轮、废钢丸和废金钢砂、废一般包装物、经清洗干净的废光亮剂包装桶、废布袋和废滤芯等一般工业固废，交由有一般工业固废处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。

(五) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强应急培训和应急演练，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量；加强污染防治设施的管理和维护；设置足够容积的事故废水应急设施，切实防范环境污染事故发生，确保环境安全。

(六) 通过做好分区防渗、厂区地面硬底化处理、加强废气治

理设施的维护等措施，防止污染土壤、地下水环境。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件；《报告表》自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当报原审批部门重新审核。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目应按有关规定纳入排污许可管理；项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

中山市生态环境局

2026年8月18日